

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze- kodCPV 45100000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,08	ha		
d.1	0112-02 1)		ha	0.080	
				RAZEM	0.080
2 Roboty ziemne- kod CPV 45100000-8					
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-odwiezienie urobku 802*0.4	m ³		
d.2	0202-07 1)		m ³	320.800	
				RAZEM	320.800
3 Podbudowa -kod CPV 45233300-2					
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 802	m ²		
d.3	0103-03 1)		m ²	802.000	
				RAZEM	802.000
4	KNNR 6	Warstwy mrozooodporna wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 802	m ²		
d.3	0104-03 1)		m ²	802.000	
				RAZEM	802.000
5	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.16 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 802	m ²		
d.3	0109-02 1)		m ²	802.000	
				RAZEM	802.000
6	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 16 cm 802	m ²		
d.3	0113-02 1)		m ²	802.000	
				RAZEM	802.000
4 Nawierzchnia - kod CPV 45233000-9					
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 802	m ²		
d.4	0502-03 1)		m ²	802.000	
				RAZEM	802.000
5 Krawężniki obrzeża					
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 55	m		
d.5	0403-03 1)		m	55.000	
				RAZEM	55.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001