



## PRZEKRÓJ NORMALNY chodnik odsunięty od jezdni



### KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm	kostka brukowa betonowa kolor
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5 - 5,0$ MPa
10 cm	warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego
30 cm	

## Szczegół A skala 1:10



1. 6 cm - kostka brukowa betonowa kolor
2. 4 cm - podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
3. 10 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5 - 5,0$  MPa
4. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego
5. obrzeże betonowy 8 x 30 x 100 cm
6. 5 cm - podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
7. ława z oporem z betonu C8/10

Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071L Ortel Królewski - Łomazy (budowa chodnika) od km 1+785,15 do km 2+750 odc. dł 0,96485 km w m. Ortel Królewski Drugi			
Inwestor	Powiat Bialski - Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej			
Nazwa rysunku	Przekrój normalny			
Branża drogowa	Data	Skala		Nr rys.
	12.2016	1:50		4
Autor opracowania	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
	inż. Krzysztof Jastrzębski	x	x	
Sprawdził	mgr inż. Marek Korneluk	drogi	LUB/0216/POOD/08	