

Formularz cenowy - KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika przy drogach powiatowych w
miejsowościach: Ortel Królewski Pierwszy, Ortel
Królewski drugi, Zalutyń, Piszczac-Kolonia.

Lp.	Opis elementów robót	Jedn. obm.	Ilość jednost	Cena jednost k zł.	Wartość robót zł.
1	2	3	4	5	6
1	<p><u>Chodnik przy drodze powiatowej w Ortelu Królewskim Pierwszym:</u></p> <p>1. Ułożenie obrzeża grub. 6 cm na ławie betonowej z betonu B15.</p> <p>2. Usuniecie warstwy urodzajnej grub. 20 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki szarej.</p> <p>3. Usuniecie warstwy urodzajnej grub. 25 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 grubości 15 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki kolorowej na zjazdach.</p> <p>2. Ułożenie krawężnika wjazdowego grub. 15 cm na ławie betonowej z betonu B15.</p>	m	914		
		m2	620,0		
		m2	215,0		
		m	14,0		
2	<p>Chodnik przy drodze powiatowej w Ortelu Królewskim Drugim:</p> <p>II. 1. Ułożenie obrzeża grub. 8x30 cm na ławie betonowej z betonu B15.</p> <p>III. 2. Usuniecie warstwy urodzajnej grub. 20 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy o Rm+2,5-5 Mpa grub.10 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki szarej.</p> <p>IV. 3. Usuniecie warstwy urodzajnej grub. 30 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy o Rm+2,5-5 Mpa grub.10 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki kolorowej na zjazdach.</p> <p>V. 4. Ułożenie krawężnika wjazdowego grub. 15x22 cm na ławie betonowej z betonu B15.</p>	m	747		
		m2	534,0		
		m2	128,0		
		m	55,0		

3	<u>Chodnik przy drodze powiatowej w Zalutyniu:</u> 1. Ułożenie obrzeża grub. 6 cm na ławie betonowej z betonu B15. 2. Ułożenie krawężnika grub. 15 cm na ławie betonowej z betonu B15. 2. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 20 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki szarej. 3. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 25 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 grubości 15 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki kolorowej na zjazdach.	mb	410,0		
		mb	370,0		
		m2	495,0		
		m2	148,0		
4	<u>Chodnik przy drodze powiatowej w Piszczac-Kolonia:</u> 1. Ułożenie obrzeża grub. 8x30 cm na ławie betonowej z betonu B15. 2. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 20 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy o Rm+2,5-5 Mpa grub.10 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki szarej. 3. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 30 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy o Rm+2,5-5 Mpa grub.10 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki kolorowej na zjazdach. 4. Ułożenie krawężnika grub. 15 cm na ławie betonowej z betonu B15. 5. Ułożenie krawężnika wjazdowego grub. 15 cm na ławie betonowej z betonu B15.	m	1820,0		
		m2	1146,0		
		m2	644,0		
		m	31,0		
		m	181,0		
Podatek VAT		x	x	x	
Ogółem :		x	x	x	

.....
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Uwaga:

- 1. Zakres wykonanych robót przy poszczególnych drogach powiatowych może ulec zwiększeniu. (do wartości środków przeznaczonych w budżecie).**
- 2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie i na jej podstawie dokonał wyceny wymienionych poszczególnych robót.**
- 3. Materiał : kostka brukowa grub. 6 cm, kostka brukowa grub. 8 cm, kawężnik, obrzeże będą dostarczone przez Zamawiającego.**