

Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. w m. Zakrzewka PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze- kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01 1)	równinnym. 0.51	km	0.510	
				RAZEM	0.510
2 Podbudowa -kod CPV 45233300-2					
2	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęsz-	m ³		
d.2	0107-01 1)	czanym mechanicznie o gr. do 10 cm 5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m ²		
d.2	1005-05 1)	510*5	m ²	2550.000	
				RAZEM	2550.000
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07 1)	510*5,0	m ²	2550.000	
				RAZEM	2550.000
3 Nawierzchnia - kod CPV 45233000-9					
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2+3	m ²		
d.3	0309-02 1)	cm (układane dwie warstwy (warstwa ścieralna) Krotność = 1.2 510*5.0	m ²	2550.000	
				RAZEM	2550.000
6	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²		
d.3	0503-05 1)	510*1.0*2	m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
4 Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające - kod CPV 45233280-5					
7	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01 1)	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.4	0702-04 1)	pow. do 0.3 m2 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001