


Szczegół A
skala 1:10

Szczegół B
skala 1:10



- 4 cm - warstwa ściERALNA z betonu asfaltowego
- ~3 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
- 8 cm - kostka brukowa betonowa
- 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5 - 5,0$ MPa
- krawężnik najazdowy 15 x 22 x 100 cm
- obrzeże chodnikowe betonowe 8 x 30 x 100 cm
- 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- ława z oporem z betonu C8/10
- istniejąca konstrukcja nawierzchni

Investor	Powiat Bialski Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej		
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie - Chotyłów - Piszczac - Tuczna - Sławatycze od km 9+180 do km 11+725 odc. dł. 2,545 km		
Nazwa rysunku	ZJAZD INDYWIDUALNY 1		
Nr rysunku	Stadium	Skala	Data
6	Dokumentacja uproszczona	1:50	listopad 2016
X	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Autor opracowania	mgr Grzegorz Kowalewski	-	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Kołodziejski	LUB/0038 /POOD/05	