

*Budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w miejscowości Chotyłów
od km 0+000,00 do km 0+400,00*

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,40
2 d.1	KNR 2-01 0206-05 analogia	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr warstwy do 15cm z wywozem nadmiaru humusu na odległość do 5km	m2	602,00
2		ROBOTY ZIEMNE		
3 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykopy	m3	923,67
4 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 4	m3	923,67
5 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - nasypy	m3	258,52
3		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC		
6 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 245,00
7 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwa mrozoochronna z kruszyw gr 10cm po zagęszczeniu	m2	2 245,00
8 d.3	KNNR 6 0109-02	Stabilizacja gruntu cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Rm=5,0 Mpa	m2	2 165,00
9 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm C90/3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 005,00
10 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	3 924,00
11 d.3	KNNR 6 0308-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)	m2	1 925,00
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1 885,00
4		ZJAZDY		
13 d.4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	12,17
14 d.4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m3	12,17
15 d.4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	140,80
16 d.4	KNNR 6 0109-01	Stabilizacja gruntu cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Rm=5,0 Mpa	m2	140,80
17 d.4	KNNR 6 0109-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm C90/3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	140,80
18 d.4	KNR AT-03 0202-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor grafit, wwiązanie jodełkowe)	m2	140,80
19 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	96,10
20 d.4	KNNR 6 0404-05	Krawężniki betonowe 15x22 cm na ławie betonowej z oporem	m	45,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
21 d.5	KNNR 1 0501-01 analogia	Formowanie, plantowanie i zagęszczanie poboczy	m2	630,00
6		OZNAKOWANIE		
22 d.6	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	2,00
23 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt	1,00