

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PIW Środa Śląska - ELEWACJA					
1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		23.92	m ²	23.920	
				RAZEM	23.920
2	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		88.1	m ²	88.100	
				RAZEM	88.100
3	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		88.1	m ²	88.100	
				RAZEM	88.100
4	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		88.1	m ²	88.100	
				RAZEM	88.100
5	KNR 4-01 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		88.1	m ²	88.100	
				RAZEM	88.100
6	KNR 4-01 0621-05 analogia	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		88.1	m ²	88.100	
				RAZEM	88.100
7	KNR 2-02 0803-02	Tynki renowacyjne zewnętrzne wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		88.1	m ²	88.100	
				RAZEM	88.100
8	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		238.98	m ²	238.980	
				RAZEM	238.980
9	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		238.98	m ²	238.980	
				RAZEM	238.980
10	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		319.08	m ²	319.080	
				RAZEM	319.080
11	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		53.4	m	53.400	
				RAZEM	53.400
12	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		122.2	m	122.200	
				RAZEM	122.200
13	KNR 2-02 2103-01 analogia	Podokienniki ceramiczne zewnętrzne	m		
		20.2	m	20.200	
				RAZEM	20.200
14	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		6.7	m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		6.7	m ²	6.700	
				RAZEM	6.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m 238.98	m ² m ²	 238.980	
				RAZEM	238.980
17	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,8,9,10,11,12,13,14,15,16)			
18	kalk. włas- na	Montaż bram roletowych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	kalk. włas- na	Montaż daszku z poliwęglanu nad drzwiami zewnętrznymi 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-31 0801-01 analogia	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod chodniki 4*0.01	m ² m ²	 0.040	
				RAZEM	0.040
23	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki gr. 6 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000