

KOSZTORYS 001-01-004

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA KANAŁU RADUNI NA TERENIE PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
Remont zjazdów
Zejsście z drogi technologicznej.
Utwardzenie

Lokalizacja: 83-000 Pruszcz Gdański
Ul Grunwaldzka

Inwestor: Powiat Gdański
83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16

poziom cennika robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
.....
koszty zakupu materiałów
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko

Wartość kosztorysowa robót netto

Słownie złotych:

KOSZTORYS 001-01-004

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA KANAŁU RADUNI NA TERENIE PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
Remont zjazdów
Zejsście z drogi technologicznej.
Utwardzenie

Lokalizacja: 83-000 Pruszcz Gdański
Ul Grunwaldzka

Inwestor: Powiat Gdański
83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16

KOSZTORYS 001-01-004

Strona 1

30-09-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Zejsście z drogi technologicznej na wysokości ul Przemysłowej				
1.1		Roboty przygotowawcze i prace ziemne, wyrównanie skarp, pielęgnowanie zieleni				
1.1	10	0000000 ST-0 Przygotowanie placu budowy, tymczasowa org ruchu, oznakowanie opłaty uzgodniona itp	kmpl	1,000
1.1	20	KNR 201-01-25-02-00 ST-0 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z przerzutem	m ²	80,000
1.1	30	KNR 231-08-11-01-00 ST-0 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	7,500
1.1	40	KNR 201-03-01-02-00 ST-0 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	40,320
1.1	50	KNR 401-01-08-08-00 ST-0 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m ³	564,480
1.1	60	KNR 231-01-03-02-00 ST-0 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	80,000
1.1	70	KNR 201-01-29-03-00 ST-0 Układanie dróg z płyt żelbetowych ażurowych pow do 1 m ² /szt	m ²	5,000
1.1	80	KNR 201-05-10-01-00 ST-0 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	81,000
1.1	90	KNR 221-07-02-02-00 ST-0 Pielęgnowanie ręczne trawników dywanowych na skarpach	m ²	86,000
1.1	100	KNNR N009-08-14-02-00 ST-0 Zabezpieczenie z ruru dwudzielnych	metr	18,000
1.2		Wykonanie chodnika i schodów				
1.2	110	KNR 231-04-02-04-00 STT-I.3 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	3,333
1.2	120	KNR 231-04-04-05-00 STT-I.3 Krawężnik kamienny wtopiony 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	39,000
1.2	130	KNR 231-04-04-04-00 STT-I.3 Krawężnik kamienny wystający 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - biegi krwężnik - opornik 15x30cm	metr	21,600
1.2	140	KNR 202-06-07-03-00 STT-I.2 Izolacja z folii polietylenowej kanałów, rowów itp. Ułożenie geowłokiny wsmaciającej.	m ²	50,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	150	KNR	231-01-14-05-00 STT-I.2				
			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	50,000
1.2	160	KNR	231-00-03-03-00 STT-I.4				
			Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50,000
1.2	170	KNR	231-04-02-04-00 STT-I.3				
			Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	2,592
1.2	180	KNR	231-04-07-01-00 STT-I.3				
			Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	76,500
1.2	190	KNR	231-01-14-01-00 STT-I.3				
			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m ²	21,385
1.2	200	KNR	221-06-05-01-00 STT-I.5				
			Stopnie schodów z cegły klinkierowej na podbudowie z betonu	m ³	16,277
1.2	210	KNKB	001-04-20-01-00 ST-0				
			Ułożenie ścieku drogowego korytkowego 15 cm bez podbudowy	metr	6,000
1.3	Wykonanie barier przy zejściach						
1.3	220	KNR	214-09-16-01-00 STT-II				
			Montaż balustrad stalowych z rur do ø 60 mm	kg	544,000
1.3	230	KNR	712-01-01-04-00 STT-II				
			Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57	m ²	20,200
1.3	240	KNR	712-02-05-04-10 STT-II				
			Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.epoksyd grunt minia 55% analogia	m ²	40,400
1.3	250	KNR	712-02-11-01-00 STT-II				
			Malow pędzlem konstr pełność emalią epoksyd chemood czarna- analogia malowanie farbą poliuretanowa	m ²	20,200
2	Utwardzenie						
2	260	0000000	ST-0				
			Przygotowanie placu budowy, tymczasowa org ruchu, oznakowanie oplaty uzgodniena itp	kmpl	1,000
2	270	KNR	231-01-02-01-00 STT-I.1				
			Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	135,000
2	280	KNR	231-01-02-02-00 STT-I.1				
			Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm	m ²	540,000
2	290	KNR	231-01-01-07-00 STT-I.1				
			Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4	m ²	23,000
2	300	KNR	231-01-01-08-00 STT-I.1				
			Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 3/4 - dadatek za każde 5 cm	m ²	46,000
2	310	KNR	401-01-08-06-00 ST-0				
			Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	41,080
2	320	KNR	401-01-08-08-00 ST-0				
			Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m ³	575,120
2	330	KNR	231-04-01-02-00 STT-I.3				
			Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	58,500
2	340	KNR	231-04-02-04-00 STT-I.3				
			Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	2,455
2	350	KNR	231-04-04-05-00 STT-I.3				
			Krawężnik kamienny wtopiony 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	58,500

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	360	KNR 202-06-07-03-00 STT-I.2 Izolacja z folii polietylenowej kanałów, rowów itp. Ułożenie geowłokiny wsmacniającej.	m ²	372,000
2	370	KNR 231-01-14-05-00 STT-I.2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	135,000
2	380	KNR 231-00-03-03-00 STT-I.4 Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	151,300
2	390	KNR 231-03-02-05-00 STT-I.4 Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5,700
2	400	KNR 231-07-01-03-00 STT-II Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 1,5 m	metr	18,000
2	410	KNKB 001-04-15-01-00 ST-0 Humusowanie skarp do 1 m z obsianiem grub humusu 5 cm	m ²	40,000
2	420	KNR 221-07-02-02-00 ST-0 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na skarpach	m ²	40,000
2	430	KNNR N009-08-14-02-00 ST-0 Zabezpieczenie z ruru dwudzielnych	metr	46,500
<hr/>						
3	Remont zjazdów					
3	440	CEN 000-00-00-00-00 ST-0 Przygotowanie placu budowy, tymczasowa org ruchu, oznakowanie opłaty uzgodniona itp	kmpl	1,000
3	450	KNKB 001-01-05-05-01 ST-0 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości	HA	0,019
3	460	KNR 231-08-03-03-00 ST-0 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	310,000
3	470	KNR 231-08-05-06-00 ST-0 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	310,000
3	480	KNR 231-01-01-01-00 STT-I.1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	310,000
3	490	KNR 231-01-01-02-00 STT-I.1 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm	m ²	620,000
3	500	KNR 404-11-01-02-00 ST-0 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	117,800
3	510	CEN 000-00-00-00-00 ST-0 Opłata za utylizację	kmpl	1,000
3	520	KNR 202-06-07-03-00 STT-I.2 Izolacja z folii polietylenowej kanałów, rowów itp. Ułożenie geowłokiny wsmacniającej.	m ²	372,000
3	530	KNR 231-04-02-04-00 STT-I.3 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	10,340
3	540	KNR 231-04-04-05-00 STT-I.3 Krawężnik kamienny wtopiony 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	188,000
3	550	KNR 231-01-14-05-00 STT-I.2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	310,000
3	560	KNR 231-01-14-06-00 STT-I.2 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²	3100,000
3	570	KNR 231-03-02-05-00 STT-I.4 Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	310,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	580	KNR 201-01-29-03-00 ST-0 Układanie dróg z płyt żelbetowych ażurowych pow do 1 m ² /szt	m ²	36,000
3	590	KNR 201-05-10-01-00 ST-0 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	188,000
3	600	KNR 221-07-02-02-00 ST-0 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na skarpach	m ²	188,000
3	610	KNR 231-07-02-01-00 ST-0 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	4,000
3	620	KNNR N009-08-14-02-00 ST-0 Zabezpieczenie z ruru dwudzielnych	metr	40,000

OGÓLEM KOSZTORYS 001-01-004

.....