

# PRZEDMIAR

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2213 na odcinku Rokitnica – Radunia

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
*	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
*	D.01.01.01	<b>Obsługa geodezyjna</b>				
1		Obsługa geodezyjna	km	0,795		
*	D.01.02.01	<b>Wycinka istniejących drzew i krzewów</b>				
2		Wycinka istniejących drzew	szt.	2		
*	D.01.02.04	<b>Rozbiórki elementów dróg i ulic</b>				
3		Rozbiórka krawężników betonowych wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją.	mb	41		
*		<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
*	D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.</b>				
4		Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m3	501		
*	D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>				
5		Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukoju Wykonawcy.	m3	58		
*	D.02.03.01c	<b>Wzmocnienie podłoża przy pomocy materaca geosyntetycznego</b>				
6		Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym.	m2	3 478		
*		<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
*	D.03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
*	D.03.01.01	<b>Przepusty pod koroną drogi</b>				
7		Wydłużenie istniejącego przepustu betonowego	m	3		
*	D.03.02.01	<b>Kanalizacja deszczowa</b>				
8		Budowa kanału Dn200mm z rur PP/GRP	m	6		
9		Budowa studni betonowej Dn0.5m z wpustem ulicznym	kpl.	1		
10		Budowa wylotu przykanaliku do rowu drogowego	kpl.	1		
*		<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
*	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>				
*	D.04.01.01.	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>				
11		Korytowanie na głębokość 0,85 m (chodniki) wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	m2	3 056		
12		Korytowanie na głębokość 0,86 m (zjazdu) wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	m2	245		
*	D.04.04.02	<b>Podbudowa z mieszanki niezwiązanej</b>				
13		- mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 o gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	2 351		
*	D.04.05.01	<b>Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1</b>				
48		Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem (CBGM) o klasie wytrzymałości C1.5/2 grubości 15 cm.	m2	2 351		
*		<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
*	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	D-05.03.05.	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR1-2 grubości 4 cm.	m2	2 351		
14	D-05.03.05c.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S koloru czerwonego gr. 4 cm. dla ruchu KR-1 - KR-2 wraz z regulacją wysokościową wjazdów urządzeń podziemnych.	m2	2 351		
*		<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
*	D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
*	D.06.01.01	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>				
15	D.06.01.01a	Umocnienie skarp przez humusowanie gr. 10 cm warstwą humusu i obsianie nasionami traw (wraz z zakupem humusu ) wraz z regulacją wysokościową wjazdów urządzeń podziemnych	m2	324		
*		<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
	D-08.00.00.	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	D-08.01.01.	<b>Krawężniki betonowe</b>				
16		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	130		
17		Oporniki betonowe 12x25 na ławie betonowej	m	1 567		

		<i>SUMA CZĘŚCIOWA</i>				
*	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
	D.10.07.01.	Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
18	D.10.07.01.	Nawierzchnia poszerzenia o konstrukcji: • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR1-2 gr. 4 cm. • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR1-2 gr. 5 cm. • Podbudowa z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm.	m2	324		
		Montaż tablic informacyjnych o wymiarach 80 x 120 cm, zgodnych z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, 9.1. Transport miejski, 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	szt	2		
*		<i>SUMA CZĘŚCIOWA</i>				
*		<b>RAZEM CENA INWESTORSKA NETTO</b>				
*		<b>PODATEK VAT 23%</b>				
*		<b>RAZEM CENA INWESTORSKA BRUTTO</b>				