

PRZEDMIAR

Remont chodnika wzdłuż ulicy Pomorskiej w miejscowości Pszczółki.

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
*	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna				
1		Obsługa geodezyjna	km	0,610		
*	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic				
2		Rozbiórka chodników z kostki betonowej wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją.	m2	1 210		
3		Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją.	mb	1 433		
4		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją.	mb	275		
*		SUMA CZĘŚCIOWA				
*	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
5		Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukoju Wykonawcy.	m3	21		
*		SUMA CZĘŚCIOWA				
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D.03.02.01.	Kanalizacja deszczowa				
6	D.03.02.01a	Ściek podchodnikowy wg KPED 01.30	m	8		
*		SUMA CZĘŚCIOWA				
*	D.04.00.00	PODBUDOWY				
*	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
7		Korytowanie na głębokość 0,29 m (chodniki) wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	m2	1 805		
8		Korytowanie na głębokość 0,50 m (zjazdy) wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	m2	343		
*	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej				
9		- mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 o gr. 10 cm	m ²	1 805		
*	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym				
10		- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 10 cm	m ²	1 805		
*		SUMA CZĘŚCIOWA				
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe				
11		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	173		
	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
12		Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej, niefazowanej gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. wraz z regulacją wysokościową wjazdów urządzeń podziemnych	m2	1 805		
	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe				
13		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 093		
		SUMA CZĘŚCIOWA				
*	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
	D.10.07.01.	Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne oraz poszerzenia jezdni				
14	D.10.07.01.	Nawierzchnia przejazdu o konstrukcji: • Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm. • Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. • Podbudowa z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm. • Stabilizacja gruntu cementem C1,5-2,0 gr. 19 cm.	m2	343		
15		Montaż tablic informacyjnych o wymiarach 80 x 120 cm, zgodnych z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, 9.1. Transport miejski, 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	szt	2		

*		SUMA CZĘŚCIOWA				
*		RAZEM CENA INWESTORSKA NETTO				
*		PODATEK VAT 23%				
*		RAZEM CENA INWESTORSKA BRUTTO				