

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Radymno

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W M. RADYMNO</b>		
		<b>D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45111200-0</b>		
		<b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  300/1000	km	0,300
		razem	km	0,300
		<b>D-01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny</b>		
2	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km 300*1*0,15*2	m <sup>3</sup>	90,000
		razem	m <sup>3</sup>	90,000
		<b>D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9</b>		
		<b>D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 300*4	m <sup>2</sup>	1.200,000
		razem	m <sup>2</sup>	1.200,000
		<b>D-04.04.03 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
4	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 300*4	m <sup>2</sup>	1.200,00
		razem	m <sup>2</sup>	1.200,00
		<b>D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</b>		
5	KNR AT-03 0201/01	Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=2,5MPa z gruntu rodzimego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm 300*4	m <sup>2</sup>	1.200,00
		razem	m <sup>2</sup>	1.200,00
		<b>D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45112310-1</b>		
		<b>D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków</b>		
6	KNNR 1 0503/05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów 300*1*2	m <sup>2</sup>	600,00
		razem	m <sup>2</sup>	600,00