
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
RADOSZEWICE - SZEWCZYKI W GMINIE SIEMKOWICE
ADRES INWESTYCJI : gmina Siemkowice, dz. 1135, 244, 1230, 1243, 1270 obręb Radoszewice
INWESTOR : GMINA SIEMKOWICE
ADRES INWESTORA : UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 11.02.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH RADOSZEWICE - SZEWCZYKI W GMINIE SIEMKOWICE					
1		roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.625+0.288+0.674	km km	1.587	
				RAZEM	1.587
2		JEZDNIA			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 400*3.7+(225+288)*3.4+10+674*3.9+10	m ² m ²	5872.800	
				RAZEM	5872.800
3 d.2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.17 cm 0.17*(3.9*674+400*3.7+3.4*(625-400+288))+20	m ³ m ³	1014.976	
				RAZEM	1014.976
4 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 674*3.9+(625-400+288)*3.4+400*3.7+20	m ² m ²	5872.800	
				RAZEM	5872.800
5 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 674*3.5+(625-400+288)*3.0+400*3.3+20	m ² m ²	5238.000	
				RAZEM	5238.000
3		POBOCZE			
6 d.3	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (pobocza)- warstwa górna o gr. 15 cm 2*0.5*(625+288+674)	m ² m ²	1587.000	
				RAZEM	1587.000