
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
TONDLE - RADOSZEWICE - PIEŃKI LASKOWSKIE (ETAP II)
ADRES INWESTYCJI : dz. 453 (obręb Zmysłona) gmina Siemkowice
INWESTOR : GMINA SIEMKOWICE
ADRES INWESTORA : UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH TONDLE - RADOSZEWICE - PIENKI LASKOWSKIE (ETAP II)					
1		roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.8	km		
			km	0.800	
				RAZEM	0.800
2		JEZDNIA			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 800*3.8	m ²		
			m ²	3040.000	
				RAZEM	3040.000
3 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (zwiększono do 17 cm) Krotność = 1.13 3040	m ²		
			m ²	3040.000	
				RAZEM	3040.000
4 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 3040	m ²		
			m ²	3040.000	
				RAZEM	3040.000
5 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 800*3.5	m ²		
			m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
3		POBOCZE			
6 d.3	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamienno (pobocza)- warstwa górna o gr. 15 cm (zwiększono do 20 cm) Krotność = 1.33 2*0.75*800	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000