
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach - I etap
ADRES INWESTYCJI : Siemkowice; Plac 30-lecia PRL 1
INWESTOR : Gmina Siemkowice
ADRES INWESTORA : Siemkowice; Plac 30-lecia PRL 1
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 02.12.2016r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV:

45000000-7 :Roboty budowlane

45110000-1 :Roboty w zakresie rozbiórki i wyburzeń obiektów budowlanych, roboty ziemne

45262310-7 :Roboty zbrojeniowe

45262311-4 :Betonowanie konstrukcji

45262500-6 :Roboty murarskie i murowe

45421160-3 :Instalowanie wyrobów metalowych

45320000-6 :Roboty izolacyjne

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych samych parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych. Materiały użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyższym wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2016r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY MUROWE					
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami <parter pom.1,4>0.9*2.5*0.12	m ³		
d.1	0304-01		m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
2	NNRNKB 202	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" <parter pom.10,11>2.98*4.3	m ²		
d.1	0194-01		m ²	12.814	
				RAZEM	12.814
3	NNRNKB 202	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11, 5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" <parter pom.2,8,9>(2.98+0.38)*(5.11+1.59+3.3)	m ²		
d.1	0195-01		m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
4	NNRNKB 202	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych <parter pom.2,8,9>1.25*4	m		
d.1	0160-01		m	5.000	
				RAZEM	5.000
2 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE					
5	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² <parter pom.1,4>0.9*2.5*2 <parter pom.2,8,9>2.98*0.2*2+3.36*(5.11+1.59+3.3)*2 <parter pom.6>(3.36*2+3.45)*0.12 <parter pom.10,11>2.98*4.3*2	m ²		
d.2	0716-02		m ²	4.500	
			m ²	68.392	
			m ²	1.220	
			m ²	25.628	
				RAZEM	99.740
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach <parter pom.8,9>17.85+11.74 <parter pom.6>19.85 <parter pom.10,11>29.65+35.7	m ²		
d.2	0713-02		m ²	29.590	
			m ²	19.850	
			m ²	65.350	
				RAZEM	114.790
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <parter pom.3,4>2.98*(2.69*2+2.83*2+3.55*4)-0.9*2.05 <parter pom.2,8,9>3.36*(5.11*2+3.96*2+3.3*2+3.59*2+11.41*2+7.66*2+1.33)-68.392 <parter pom.6>3.36*(3.45*2+5.03*2+1.66*2)-1.22 <parter pom.10,11>2.98*(5.22*2+3.6*2+2.66*2+5.68*6)-2.98*4.3*2	m ²		
d.2	0713-01		m ²	73.370	
			m ²	171.478	
			m ²	66.921	
			m ²	144.351	
				RAZEM	456.120
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem <parter pom.3,4>10.05+9.55+2.98*(2.69*2+2.83*2+3.55*4) <parter pom.2>1.36*(11.41*2+7.66*2+1.33) <parter pom.8,9>17.85+11.74+3.36*(5.11*2+3.96*2+3.3*2+3.59*2) <parter pom.6>19.85+3.36*(3.45*2+5.03*2+1.66*2) <parter pom.10,11>29.65+35.7+2.98*(5.22*2+3.6*2+2.66*2+5.68*6)	m ²		
d.2	1505-07		m ²	94.815	
			m ²	53.679	
			m ²	136.841	
			m ²	87.991	
				RAZEM	608.655
9	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud <parter pom.3,4>10.05+9.55	m ²		
d.2	2005-01		m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
10	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe; kolorystyka i faktura płytek zbliżona do istniejącej) <parter pom.2>2.0*(11.41*2+7.66*2+1.33)	m ²		
d.2	1521-04		m ²	78.940	
				RAZEM	78.940
11	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi <parter pom.2>27.69	m ²		
d.2	2701-01		m ²	27.690	
				RAZEM	27.690
3 PODŁOGI I POSADZKI					
12	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm <parter pom.11>35.7	m ³		
d.3	0301-03		m ³	35.700	
				RAZEM	35.700
13	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku <parter pom.11>35.7*0.2	m ³		
d.3	0106-01		m ³	7.140	
				RAZEM	7.140

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - beton C8/10 <parter pom.11>35.7*0.1	m ³ m ³	3.570	
				RAZEM	3.570
15 d.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm <parter pom.11>35.7	m ² m ²	35.700	
				RAZEM	35.700
16 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe <parter pom.11>35.7	m ² m ²	35.700	
				RAZEM	35.700
17 d.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm <parter pom.11>35.7	m ² m ²	35.700	
				RAZEM	35.700
18 d.3	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym - beton C16/20 z siatką przeciwskurczową <parter pom.11>35.7*0.15	m ³ m ³	5.355	
				RAZEM	5.355
19 d.3	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 (kolorystyka i faktura płytek zbliżona do istniejącej) <parter pom.8,9>17.85+11.74 <parter pom.6>19.85 <parter pom.10,11>29.65+35.7	m ² m ² m ²	29.590 19.850 65.350	
				RAZEM	114.790
20 d.3	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 (kolorystyka i faktura płytek zbliżona do istniejącej) <parter pom.8,9>5.11*2+3.96*2+3.3*2+3.59*2-0.9*2 <parter pom.6>3.45*2+5.03*2+1.66*2-1.0*2 <parter pom.10,11>5.68*6+5.22*2+3.6*2+2.66*2-0.9*2-1.2*2	m m m m	30.120 18.280 52.840	
				RAZEM	101.240
4 STOLARKA					
21 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą - wym. 0,9*2,05 <parter pom.2,8,9>4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.4	KNNR 3 0702- 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicą - wym. 0,9*2,05 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000