SCHODY ŻELBETOWE

poz. 5.0.2

skala: 1:25



0 20 40 60 80 100 150 200 cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA				
					St0S		RB500W		
	Φ	#			Φ 8		# 12		
1		12	446	4			17,8		
2		12	477	5			23,9		
3		12	159	5			7,95		
4	8		175	21	36,8				
5	8		82	7	5,74				
6		12	175	2			3,5		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					42,5		53,1		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,4		0,89		
MASA OGÓŁEM [kg]					16,8		47,2		
MASA RAZEM [kg]					16,78		47,19		

beton **C 20/25**
stal **A-IIIN** (RB500W) #
A-0 (St0S) ø
Cnom = 30mm
Cmin = 20mm

KONSBUD PROJEKTOWANIE I NADZORY
MALBORK ul. Jesionowa 24 tel./fax (0-55) 273-12-38 kom. 606-233-127

Nazwa i adres obiektu	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO W CELU WYDZIELENIA ODDZIAŁU ŻŁOBKA Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 22, dz. 617
Tytuł:	SCHODY ŻELBETOWE poz. 5.0.2 — Branża: KONSTR.
Projektant:	inż. Jarosław Czermak, upr. nr 387/Gd/2002 — Skala 1:25
Asystenci:	mgr inż. Agnieszka Sinkowska, inż. Marcin Myszka — Data 10.2015
Sprawdził:	inż. Jarosław Pestka, upr. nr P00M/0132/P00K/09 — nr rys. K-8b