PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI WEWNĘTRZNEJ



warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/70	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70	5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 C90/3	20 cm
warstwa mieszanki związanej cementem C3/4	20 cm
warstwa mrozoochronna, mieszanka lub grunt związany cementem C1.5/2.0	20 cm
	suma 69 cm
mieszanka niezwiązana 0/31.5 CNR*	20 cm
	suma 89 cm*
geotkanina separacyjna*	

PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDÓW



kostka betonowa wibroprasowana, szara	8 cm
podsypka cementowo-piaskowa	3 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5	20 cm
warstwa mieszanki związanej cementem C1.5/2.0	20 cm
	suma 51 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU (do działki nr 181 - drugi zjazd)



kostka betonowa wibroprasowana, szara	8 cm
podsypka cementowo-piaskowa	3 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5	20 cm
warstwa mieszanki związanej cementem C3/4	20 cm
warstwa ulepszonego podłoża mieszanka lub grunt związany cementem C1.5/2.0	20 cm
	suma 71 cm

Klasa drogi - D
Vp = 30 km/h
Kategoria ruchu KR1
Oś obliczeniowa 115 kN
Szer. jezdni 4.50m

*Uwaga:
Wzmocnienie podłoża materacem wykonać
w zakresie występowania gruntów słabonośnych
od km 0+000 do km 0+100
oraz w zakresie miejsc postojowych i jezdni manewrowej.

PRZEKRÓJ PRZEZ MIEJSCA POSTOJOWE



kostka betonowa wibroprasowana, szara	8 cm
podsypka cementowo-piaskowa	3 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5	20 cm
warstwa mieszanki związanej cementem C3/4	20 cm
warstwa mrozoochronna, mieszanka lub grunt związany cementem C1.5/2.0	20 cm
	suma 71 cm
mieszanka niezwiązana 0/31.5 CNR*	20 cm
	suma 91 cm*
geotkanina separacyjna*	

RAGUS - PROJEKT
JACEK RAGUS
Jagatowo, ul. Hebanowa 3, 83-010 Straszyn, kom 0 600 46 50 21

Nazwa Inwestycji:	Remont drogi dz. nr 182/1 i 173/14 obręb Stare Pole		DATA: 01.2016
Stadium:	Projekt Budowlany		
Branża:	Drogowa		SKALA: 1:50
Tytuł:	Przekroje normalne		
Projektował:	mgr inż. Cezary Szydłowski		RYSUNEK NR: D3
Uprawnienia:		nr upr. POM/0093/POOD/12	
Opracował:	inż. Jacek Ragus		
Uprawnienia:		nr upr. -	PLIK: STPO_NORM
Sprawdził:	mgr inż. Sebastian Prądzyński		
Uprawnienia:		nr upr. 338/Gd/2002	