

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
na ułożenie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych na działce nr 54, obręb Ząbrowo, od km 0+800 do km 1+005, dł. odc. 0,205 km . Gmina Stare Pole, pow. Malbork .						
1		01.00.00 Roboty Przygotowawcze				
1.1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowym w terenie . Obmiar: (1+005) - (0+800)	km	0.205		
1.2	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 płyty ponad 3 m2. Oczyszczenie płyt . Wysegregowanie płyt i odłożenie do ponownego wbudowania. Po rozbiórce do ponownego wbudowania płyt P= 45 x 0,85 = 38,25 m2 Obmiar: - na połączeniu z dr. powiatową Królewo - Ząbrowo P= 12 szt. x 3,00 x 1,25 = 45,00	m ²	45		
1.3	01.02.04 analogia	Wywiezienie gruzu (płyty połamane) z terenu rozbiórki poza teren budowy do utylizacji (staraniem wykonawcy robót). Obmiar: (45 x 0,15) x 0,15	t	2.53		
1.4	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni 1 płyty do 1 m2 . Oczyszczenie płyt. Posegregowanie płyt i ułożenie w stosy do wywiezienia. Wyrównanie terenu po rozbiórce nawierzchni. Obmiar: km 0+800 do km 1+005, P = [(1+005)-(0+800)] x1,00x2	m ²	410		
1.5	01.02.04 analogia	Wywiezienie płyt wielootworowych z terenu robót na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odl. do 5,0 km . Ułożenie w stosy na składowisku. Obmiar: 410 x 0,15 x 2,50	t	153.75		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		04.00.00 Podbudowa				
2.1	04.01.01	Mechaniczne usunięcie ziemi wypełniającej środek pomiędzy płytami jomb. Grubość warstwy - 10 cm . Obmiar: $[(1+005)-(0+800)] \times 0,75$	m ²	153.75		
2.2	04.01.01	Jak wyżej, lecz za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Krotność (20-10):5 Obmiar: jw Krotność = 2	m ²	153.75		
2.3	04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniu dawnej nawierzchni. Głębokość koryta (15+5) = 20 cm . Obmiar: $[(1+005)-(0+800)] \times (3,10-1,00-0,75-1,00)$	m ²	71.75		
2.4	04.01.01	Pogłębienie koryta w w/w poszerzeniu, o każde dalsze 5 cm pogłębienia. Krotność (35-20):5 Obmiar: jw Krotność = 3	m ²	71.75		
2.5	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie dna koryta w poszerzeniu. Grunt kategorii III. Obmiar: jw	m ²	71.75		
2.6	04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku w poszerzeniu i zagęszczenie ręczne. grubość w-wy 6 cm . Obmiar: jw	m ²	71.75		
2.7	04.02.01	Jak wyżej, lecz za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność (15-6):1 Obmiar: jw Krotność = 9	m ²	71.75		
2.8	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości nawierzchni . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm . Obmiar: na połączeniu z drogą powiatową = 45,00 na pozostałym odcinku $[(1+005)-(0+800)] \times 3,10 = 635,50$ Razem = 680,50	m ²	680.50		
2.9	04.02.01	Jak wyżej, lecz za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność (15-10):1 Obmiar: jw Krotność = 5	m ²	680.50		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		10.00.00 Inne Roboty				
3.1	10.03.01b	Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z odzysku (płyty o powierzchni ponad 3 m2) . Płyty muszą spełnić wymagania SST D - 10.03.01 b.	m ²	38.25		
3.2	10.03.01b	Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z odzysku (płyty o powierzchni ponad 3 m2) . Płyty muszą spełniać wymagania SST D- 10.03.01b. Obmiar: 680,50 - 38,25	m ²	642.25		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		07,00.00 Oznakowanie Drogi				
4.1	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70 mm do znaków drogowych. Obmiar: b) km 0+980, str. P - 1 szt. c) na dr. pow. po str. P jadąc od Ząbrowa 150 m przed skrzyżowaniem - 1 szt. d) na dr. pow. po str. L jadąc do Królewa 100 m za skrzyżowaniem - 1 szt. Razem - 3 szt.	szt.	3		
4.2	07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków. Obmiar: na słupku jw w pkt. b - znak A - 7 - 1 szt. na słupku jw w pkt. c - znak A - 6a - 1 szt. na słupku jw w pkt. d - znak A - 6a - 1 szt.	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: