

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
		01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	45111000-8	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1			Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,11
	45111000-8	01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
2			Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 30 cm wraz z odwiezieniem - wyliczenie ilości: powierzchniowo	m2	1 116,34
	45111000-8	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ		
3			Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na podbudowie: zjazdów z odwiezieniem z odwiezieniem na odl. 15 km - wyliczenie ilości obmiaru planu sytuacyjnego	m2	32,78
4			Rozbiórka chodników na podsypce cementowo piaskowej z odwiezieniem - wyliczenie ilości obmiaru planu sytuacyjnego	m2	7,29
5			Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej z odwiezieniem z odwiezieniem na odl. 15 km - wyliczenie ilości obmiaru planu sytuacyjnego	m	8,12
6			Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej z odwiezieniem - wyliczenie ilości obmiaru planu sytuacyjnego	m	15,69
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	45111000-8	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
7			Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym wraz z odwiezieniem - wyliczenie ilości: powierzchniowo	m3	309,36
	45111000-8	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
8			Nasypany z gruntu nośnego dobrze zagęszczalnego z zakupem materiału, dowiezieniem, wbudowaniem oraz zagęszczeniem nasypu	m3	10,00
		03.00.00	PRZEBUDOWA UZBROJENIA PODZIEMNEGO		
	45111000-8	03.01.01	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA		
9			Zabezpieczenie rurami ochronnymi, dwudzielnymi istniejących przewodów teletechnicznych - wyliczenie ilości: powierzchniowo	m	13,00
	45111000-8	03.01.02	REGULACJA STUDNI		
10			Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych z wymianą włączów na najazdowe - wyliczenie ilości: powierzchniowo	szt.	4,00
		04.00.00	PODBUDOWY		
	45233000-9	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA		
11			Wykonanie koryta gł. 57 cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - wyliczenie ilości na podstawie pomiaru	m2	657,71
	45233000-9	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
12			Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - wyliczenie ilości na podstawie pomiaru	m2	610,00
13			Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych - wyliczenie ilości na podstawie pomiaru	m2	610,00
14			Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - wyliczenie ilości na podstawie pomiaru	m2	610,00
15			Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych - wyliczenie ilości na podstawie pomiaru	m2	610,00
	45233000-9	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
16			Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne, przekroje konstrukcyjne i pomiar	m2	657,70
	45233000-9	04.05.01	PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH		
17			Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, grub. 20 cm - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne, przekroje konstrukcyjne i pomiar	m2	610,00
18			Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2, grub. 20 cm - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne, przekroje konstrukcyjne i pomiar	m2	47,70
	45233000-9	04.05.02	ULEPSZONE PODŁOŻE		
19			Podłoże stabilizowane cementem C0.4/0.5, grub. 20 cm - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne, przekroje konstrukcyjne i pomiar	m2	748,49

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
		05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	45233000-9	05.03.01	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO		
20			Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, gr. 5cm - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne, przekroje konstrukcyjne i pomiar	m2	610,00
	45233000-9	05.03.02	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
21			Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, gr. 4cm - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne, przekroje konstrukcyjne i pomiar	m2	610,00
	45233000-9	05.03.03	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ		
22			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne, przekroje konstrukcyjne i pomiar	m2	47,70
		06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	45112000-2	06.01.01	HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ TERENÓW ZIELONYCH		
23			Humusowanie warstwą grub. 15 cm z obsianiem oraz pielęgnacją, usunięciem humusem - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne, przekroje konstrukcyjne i pomiar	m2	322,77
		07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	45233000-9	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE		
24			Słupki z rur stalowych (d=70 mm) wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - wyliczenie ilości wg proj. wykonawczego zawierającego docelową organizację ruchu	szt.	1
			Tarcze znaków pokryte folią odblaskową II generacji i folią osłonową		
25			Tarcze znaków wraz z mocowaniami „średnie” (kategoria A) - wyliczenie ilości wg proj. wykonawczego zawierającego docelową organizację ruchu	szt.	1
26			<i>Oznakowanie pionowe na czas budowy /projekt, wykonanie, ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania/</i>	ryczałt	1,00
		08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	45233000-9	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
27			Wykonanie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15 - wyliczenie ilości z planów sytuacyjnych	m	289
	45233000-9	GG.00.12.01	GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY		
28			Geodezyjny pomiar powykonawczy wraz z odtworzeniem (wyznacznikiem) pasa drogowego	km	0,11