











Przekroje wg kilometraża		
Droga do lotniska		
Przekrój	od km	do km
1	0+000.00	0+012.00
2	0+012.00	0+172.16
3	0+172.16	0+175.51
3	0+180.73	0+184.12
2	0+184.12	0+194.37
4	0+194.37	0+267.60
5	0+267.60	0+329.70
4	0+329.70	0+343.09



- S01 Krawężnik kamienny z rozbiórki lub krawężnik bet. drogowy 15x30x100
- S02 Obrzeże betonowe 8x30x100
- S03 Ława betonowa C12/15
- S04 Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4



Kod	Droga do lotniska	
	Warstwa	Grubość [cm]
K01	Jezdnia Bitumiczna	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Warstwa ścierna AC 8 S 50/70	4
	Warstwa wiążąca-wyrównawcza AC 16 W 50/70	Min 5
	Siatka stalowa np. Mesh Track typu ciężkiego mocowana do nawierzchni warstwą mieszanki Slurry Seal gr. 1cm	1
K02	Ciąg pieszy	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Kostka betonowa brukowa, typu "prostokąt", szara, fazowana	8
	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>0/0,5</sub> , KL-SM 0/31,5	10
K03	Zjazd, miejsca postojowe	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu "teka"	8
	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>0/0,5</sub> , KL-SM 0/31,5	15
K04	Ciąg pieszy bitumiczny	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Warstwa ścierna AC 8 S 50/70, zabarwiona na czerwono	4
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>0/0,5</sub> , KL-SM 0/31,5	15
	Ulepszone podłoże: mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2	10
K05	Podłoże gruntowe	
	Podłoże gruntowe	-

TRASA Mirosław Klotzke				
83-010 Straszyn , ul. Łąkowa 6				
trasa.miroslaw@gmail.com, tel. 603-599-584				
Zadanie/Obiekt	Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacją oświetlenia drogowego.			
Adres	Woj.: Pomorskie Powiat: Malborski Gmina: Stare Pole Miejsc.: Królówo Malborskie			
Inwestor	Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole			Stadium projektu
Nazwa Temu	Projekt Wykonawczy			P.W.
Nazwa Teczki/ opracowania	Układ Drogowy			Branda
Tytuł rysunku	Przekroje Normalne			Drogowa
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	Data opracowania
Opracował	mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI			10/2016
Projektował	mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI	POM/0332/PWBD/15		Rys nr : 3
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Kotulski	POM/0331/PWBD/15		Skala 1:50/1:10