

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	remont pomostów technicznych w budynku oczyszczalni ścieków		
1	Element	roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/428/1	Rozebranie podłóg drewnianych, pomostów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8+23,48+30,01	61,490000	
		RAZEM:	61,490000	m2
1.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko z kosztem utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		61,5*0,03	1,845000	
		RAZEM:	1,845000	m3
2	Element	roboty montażowe		
2.1	KNR 401/346/3	Wykucie gniazd w ścianach dla belek, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26*2	52,000000	
		RAZEM:	52,000000	szt
2.2	KNNR 7/206/2	Konstrukcje podparć stalowe podparć wraz z materiałem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		284,14/1000	0,284140	
		RAZEM:	0,284140	t
2.3	KNNR 7/919/3 (3)	Malowanie przed montażem konstrukcji zestawem farb epoksydowych	t	0,284
2.4	KNR 401/321/5	Obsadzenie w ścianach z cegieł, belek	szt	52
2.5	KNNR 2/402/1 (1)	legary i belka podporowa 120x120 z drena syntetycznego, montaż w gniazadach i kotwienie do podciagu żelbetowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,64+2,2*9+1,8*43	102,840000	
		RAZEM:	102,840000	m
2.6	KNNR 2/403/1	Deskowanie pomostów deska syntetyczna 40x170mm P+W	m2	61,5