


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

4 cm	nawierzchnia mieszanki mastyksowo–grysowej AC 0/12,8 gr. 4cm
6 cm	warstwa wiążąca mieszanki asfaltowej AC16W gr. 6cm
25 cm	podbudowa z KSkM
15 cm	stabilizacja gruntu cementem 1,5–2,5 MPa
20 cm	wymiana podłoża na podsypkę piaskowową (warstwa odcinająca) o $W_k > 8m/doba$ i różnorodności > 3 przy doprowadzeniu podłoża do gruntu G1 z wzmocnieniem geosentykiem



krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsyпка cem. – piaskowa gr. 2cm
ława betonowa z oporem 35x35cm

A.M. NIERUCHOMOŚCI			
Nazwa i adres obiektu:		REMONT DROGI GMINNEJ DZ. NR 676, 675, 674, 705/1, 673	
Inwestor:		GMINA STARE POLE MARTYNAKI WOJENNE, 6 82-220 STARE POLE	
Projektant: branża drogowa		mgr inż. Andrzej Marchniak upr. nr PDA/0000/P/B/D/16	
Tytuł rysunku:		PRZEKRÓJ POPRZECZNY	Nr rys: 2