


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Chodnik + Droga

6 cm	kostka betonowa 10x20cm (jasno szara)	4 cm	warstwa wiążąca mieszanki asfaltowej AC11W gr. 4cm
3 cm	podsyпка cem. – piaskowa	4 cm	warstwa wiążąca mieszanki asfaltowej AC16W gr. 4cm
15 cm	podbudowa – tłuczeń łamany frakcji 0–32mm	25 cm	podbudowa z KSLM
10 cm	warstwa odseparująca z piasku	15 cm	stabilizacja gruntu cementem 1,5–2,5 MPa
	grunt rodzimy		grunt rodzimy

grunt rodzimy	
pobocze z kamienia łamanego frakcji 0–16mm	10 cm
pobocze z kamienia łamanego frakcji 0–32mm	10 cm



krążnik betonowy 15x30x100cm
podsyпка cem. – piaskowa gr. 2cm
ława betonowa z oporem 35x35cm

A.M. NIERUCHOMOŚCI			
Nazwa i adres obiektu:	PRZEBUDOWA DRÓGI GIMNIEJ (Wewnątrznej) Działka NR 92 obejm. Kształtowo Gmina Stare Pole		
Inwestor:	GMINA STARE POLE MAYMARKI WOJENNE 6 82-220 STARE POLE		
Projektował: branża drogowa	Branża:	DROGOWA	
		Data:	06/2020
		Skala:	1 : 20
Tytuł rysunku:	PRZEBUDOWA DRÓG I PRZECIECIECZNIKÓW	N rps:	2