

---

## **KOSZTORYS NAKŁADCZY**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU SULMIERZYCE - FILIPOWIZNA (ETAP I)  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR: 1483, 1383 OBRĘB SULMIERZYCE  
INWESTOR : GMINA SULMIERZYCE  
ADRES INWESTORA : Ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2012 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU SULMIERZYCE - FILIPOWIZNA (ETAP I)</b>					
1		<b>jezdnia</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.207	km km	0.207	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.207</b>
2	KNNR 1 d.1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II 7*1*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
3	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 207*4.9+50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1064.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1064.300</b>
4	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1064.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1064.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1064.300</b>
5	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 12 cm 1064.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1064.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1064.300</b>
6	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1064.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1064.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1064.300</b>
7	KNNR 6 d.1 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kationową średniorozpadową (zużycie 5 kg/m <sup>2</sup> ) i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 12 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - warstwa dolna 4.5*207+40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	971.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>971.500</b>
8	KNNR 6 d.1 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kationową średniorozpadową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 5 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - warstwa górna 971.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	971.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>971.500</b>
9	KNNR 6 d.1 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamionnego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza 1*207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU SULMIERZYCE - FILIPOWIZNA (ETAP I)</b>						
1		jezdnia				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.207		
2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m <sup>3</sup>	7*1*3 = 21.000		
3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	207*4.9+50 = 1064.300		
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1064.3		
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 12 cm	m <sup>2</sup>	1064.3		
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	1064.3		
7	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kationową średniorozpadową (zużycie 5 kg/m <sup>2</sup> ) i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 12 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - warstwa dolna	m <sup>2</sup>	4.5*207+40 = 971.500		
8	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kationową średniorozpadową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 5 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - warstwa górna	m <sup>2</sup>	971.5		
9	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>	1*207 = 207.000		

## PODSUMOWANIE

		jezdnia	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
		<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie:

## PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: