

---

## **KOSZTORYS NAKŁADCZY**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU STANISŁAWÓW - FILIPOWIZNA  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR: 1483 OBRĘB SULMIERZYCE; 171 OBRĘB STANISŁAWÓW  
INWESTOR : GMINA SULMIERZYCE  
ADRES INWESTORA : Ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2012 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU STANISŁAWÓW - FILIPOWIZNA</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNNR 6 d.1 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>jezdnia</b>			
2	KNNR 1 d.2 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.898	km	0.898	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.898</b>
3	KNNR 6 d.2 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		1200	m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
4	KNNR 6 d.2 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
		898*4.9	m <sup>2</sup>	4400.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4400.200</b>
5	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		4400.2	m <sup>2</sup>	4400.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4400.200</b>
6	KNNR 6 d.2 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 12 cm	m <sup>2</sup>		
		4400.20	m <sup>2</sup>	4400.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4400.200</b>
7	KNNR 6 d.2 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
		4400.2	m <sup>2</sup>	4400.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4400.200</b>
8	KNNR 6 d.2 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kationową średniorozpadową (zużycie 5 kg/m <sup>2</sup> ) i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 12 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - warstwa dolna	m <sup>2</sup>		
		898*4.5	m <sup>2</sup>	4041.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4041.000</b>
9	KNNR 6 d.2 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kationową średniorozpadową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 5 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - warstwa górna	m <sup>2</sup>		
		4041	m <sup>2</sup>	4041.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4041.000</b>
10	KNNR 6 d.2 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>		
		1*898	m <sup>2</sup>	898.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>898.000</b>
<b>3</b>		<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>			
11	KNNR 6 d.3 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm WRAZ Z MONTAŻEM	szt.		
		23	szt.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
12	KNNR 6 d.3 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - MONTAŻ ZNAKÓW DO PRZEŁOŻENIA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 6 d.3 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
14	KNNR 6 d.3 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU STANISŁAWÓW - FILIPOWIZNA</b>						
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt	2		

## PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		<b>jezdnia</b>				
2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.898		
3	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	1200		
4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	898*4.9 = 4400.200		
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	4400.2		
6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 12 cm	m <sup>2</sup>	4400.20		
7	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	4400.2		
8	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kationową średniorozpadową (zużycie 5 kg/m <sup>2</sup> ) i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 12 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - warstwa dolna	m <sup>2</sup>	898*4.5 = 4041.000		
9	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kationową średniorozpadową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 5 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - warstwa górna	m <sup>2</sup>	4041		
10	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>	1*898 = 898.000		

## PODSUMOWANIE

jezdnia

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>				
11	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm WRAZ Z MONTAŻEM	szt.	23		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12 d.3 01	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - MON-	szt.	2		
		TAŻ ZNAKÓW DO PRZEŁOŻENIA				
13 d.3 04	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-	szt.	15		
		gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2				
14 d.3 05	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-	szt.	4		
		gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2				

## PODSUMOWANIE

		ORGANIZACJA RUCHU	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
<b>OGÓŁEM</b>			

Słownie:

## PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
<b>OGÓŁEM</b>			

Słownie: