

Inwestor:

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzędowa 1
98-338 Sulmierzyce

Przedmiar robót uzupełniający

Nazwa budowy: Piekary, dz. nr ewid. 148, 112

Adres budowy: Piekary, 98-338 Sulmierzyce

Obiekt: Świetlica Wiejska w Piekarach

Rodzaj robót: Ogólnobudowlane, rozbiórkowe i remontowe

Charakterystyka robót: Przedmiar uzupełniający do kosztorysu inwestorskiego.

Kody CPV:

45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8	Roboty malarskie
45443000-4	Roboty elewacyjne

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 00-23, KNR 2-02U, KNR 2 02I, KNNR 2

Sporządził:

Dariusz Wawrzak
UAN.VIII.7342/11/93

Sprawdził:

Przedmiar robót uzupełniający

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Tynk mozaikowy - cokół

Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230932-01-050	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej krotność= 1,00	m2	26,72
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu krotność= 1,00	m2	26,72

2. Kominy

Kod CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020120-02-050	Omurowanie pustaków dymowych i wentylacyjnych ponad połacią dachową. Analogia krotność= 1,00	m2	10,01

3. Gipsowanie, oraz licowanie ścian

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0838-05-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej krotność= 1,00	m2	84,18
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją - gruntowanie przed gipsowaniem krotność= 1,00	m2	350,74
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-03-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	373,40

4. Prace malarskie

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	-153,18

5. Roboty żelbetowe

Kod CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020211-04-060	Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m. -wieniec krotność= 1,00	m3	3,73
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020216-01-050	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach, o grubości płyty 8 cm. krotność= 1,00	m2	6,11
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020216-05-050	Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty. krotność= 2,00	m2	6,11
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210218-01-060	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu. Schody, tarasy oraz podjazd krotność= 1,00	m3	5,12

6. Stolarka wewnętrzna

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-0101-020	Ościeżnice drzwiowe ościeżnice drewniane skrzynkowe -analogia krotność= 1,00	szt	1,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, 2 skrzydłowe, laminowane, fabrycznie wykończone - 1 szt. krotność= 1,00	m2	2,25