

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1909253 E NOWA WIEŚ - SULMIERZYCE - DĄBROWA -
GMINA STRZELCE WIELKIE ODCINEK OD KM 5+134.25 DO KM 5+420 WRAZ Z URZĄDZENIAMI
(ROWY)
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR: 330, 260 OBREB DĄBROWA
INWESTOR : Gmina Sulmierzyce
ADRES INWESTORA : ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Kubiak
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia, Pobocza, Rowy			
1	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni karczowanie lasu o śr. zagęszczenia 2000szt./ha i zróżnicowany średnicach drzew 15-40 cm	ha		
d.1	0102-02	0.12	ha	0.120	
				RAZEM	0.120
2	KNNR 1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
d.1	0107-01	16.00	mp	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNNR 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0107-02	7.00	mp	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0107-03	16.00	mp	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - zebranie nawierzchni jezdni z piasku	m ³		
d.1	0202-04	1213.23*0.15	m ³	181.985	
				RAZEM	181.985
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - zebranie warstwy humusu spod nawierzchni jezdni	m ³		
d.1	0202-04	1213.23*0.25+1845.92*0.25	m ³	764.788	
				RAZEM	764.788
7	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m ³		
d.1	0209-04	165.98	m ³	165.980	
				RAZEM	165.980
8	KNNR 1	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV	m ³		
d.1	0406-02	644.86	m ³	644.860	
				RAZEM	644.860
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	286*6.5+30	m ²	1889.000	
				RAZEM	1889.000
10	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywo łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-01	286*5.52+30	m ²	1608.720	
				RAZEM	1608.720
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszywo łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0113-04	1578.72+30	m ²	1608.720	
				RAZEM	1608.720
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-01	286*5.12+30	m ²	1494.320	
				RAZEM	1494.320
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	286*5+30	m ²	1460.000	
				RAZEM	1460.000
14	KNNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza	m ²		
d.1	0204-05	1.5*286	m ²	429.000	
				RAZEM	429.000
15	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m ²		
d.1	0503-03	286*2*1.5	m ²	858.000	
				RAZEM	858.000
16	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.1	0507-01	1509.85	m ²	1509.850	
				RAZEM	1509.850
2		oznakowanie			
17	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.2	0702-01	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.2 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000