

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.1.12.2014.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1901 E oraz 3947 E w zakresie budowy ciągu pieszo – jezdni o szerokości 2,0 m na odcinku od ul. Słonecznej w Sulmierzycach do granicy z gminą Lgota Wielka (etap I, II i III)”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

1. Czy Zamawiający przewidział montaż przykanalików lub też korytek ściekowych obróconych aby odprowadzić wodę opadową z drogi do rowu nie ujętych w przedmiarach ?
2. Szerokość pasa przy krawężniku zwiększy się o 0,5 m a co z osią jezdni ? Czy zostaje niezmienna, czy zostanie również przesunięta ? Co za tym idzie zwiększy się zakres frezowania pod warstwę ścieralną do nowej osi oraz zwiększy się zakres w przedmiarze robót.
3. Czy Zamawiający przewiduje połączenia schodkowe starej nawierzchni drogi z nową na poszczególnych warstwach konstrukcji mas oraz czy na połączeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przewidywane jest użycie siatki wzmacniającej i uwzględnienie tego w przedmiarze robót ?
4. Prosimy o wyjaśnienie w etapie I niezgodności między przedmiarem robót a opisem z projektu budowlano – wykonawczego, dotyczących rozbiórki krawężnika i chodnika. Czy w przedmiarze robót jest uwzględniony remont cząstkowy tych pozycji ?

Odpowiedź:

- Ad.1. Zamawiający przewiduje tymczasowe odprowadzenie wody do rowu poprzez zastosowanie pod nawierzchnią chodnika rurociągów o śr. 110 mm typu ciężkiego ujęte w przedmiarze robót w poz. KNR 0-13 0228-03.
- Ad.2. Zamawiający nie widzi zależności pomiędzy lokalizacją osi jezdni w przekroju drogi w stanie istniejącym do stanu projektowanego, a zakresem prac do wykonania. Schemat prac związany z frezowaniem nawierzchni jezdni należy wykonać zgodnie z rys pn. „Przekrój normalny”.

GMINA SULMIERZYCE

Ad.3. Połączenie starej nawierzchni drogi z nową należy wykonać zgodnie z rysunkiem pn. „Przekrój normalny”. Zamawiający nie widzi przeciwwskazań do wykonania w/w połączenia w sposób schodkowy. Zamawiający nie przewiduje zastosowania siatki wzmacniającej.

Ad.4. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie przewidziano remontu cząstkowego istniejącego krawężnika i chodnika.

Odnosnie niezgodności rozbiórki krawężnika:

W etapie I nie ma niezgodności pomiędzy przedmiarem robót a opisem z projektu budowlano-wykonawczego dotyczącej rozbiórki krawężnika. Pikietaż drogi określający zmiany w przekroju drogowym w km: 0+235,00 został opisany na podstawie przyjętego punktu referencyjnego na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z ul. Południową. W stanie rzeczywistym krawężnik po stronie lewej kończy się w km: 0+231,00.

Odnosnie niezgodności rozbiórki chodnika:

Istniejący chodnik urządzony po stronie lewej od km: 0+000 do km: 231 podlega całkowitej rozbiórce i wykonaniu w jego miejsce nowego ciągu pieszo-jezdnego zgodnie z rys. projekt zagospodarowania terenu. W związku z powyższym w przedmiarze robót dot. Etapu I w poz 4 dział 1 tj. w podstawie wyceny KNR 2-31 0810-02 „Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej” Zamawiający modyfikacja treści SIWZ z dnia 24 czerwca 2014r. wprowadził zmianę w zakresie zwiększenia ilościowego robót w następujący sposób: - dotychczasową ilość = 163,8 m² zmieniono na 163,8m²+322m² = 485,8m².

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

/-/

mgr Gabriel Orzeszek