

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej w Dworszowicach Pakoszowych wraz z budową zjazdów i chodnika  
ADRES INWESTYCJI : Dworszowice Pakoszowe  
INWESTOR : URZĄD GMINY W SULMIERZYCACH  
ADRES INWESTORA : ULICA URZĘDOWA 1, 98-338 SULMIERZYCE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Kubiak  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2014 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbudowa drogi gminnej w Dworszowicach Pakoszowych wraz z budową chodnika i zjazdów.</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze rozbudowa</b>			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.132	km	0.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.132</b>
2	KNNR 1 d.1. 0101-02 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm (zagajnik sad o średn. zag. 200 szt/ha - wycinka drzew z całego pasa drogowego)	ha		
		0.3	ha	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
3	KNNR 1 d.1. 0102-04 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
		0.260	ha	0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
4	KNNR 1 d.1. 0107-01 1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		10.00	mp	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNNR 1 d.1. 0107-02 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		3.00	mp	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNNR 1 d.1. 0107-03 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		6.00	mp	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNNR 1 d.1. 0113-01 1 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 70 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		792.99	m <sup>2</sup>	792.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>792.990</b>
8	KNNR 6 d.1. 0801-02 1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		480.00	m <sup>2</sup>	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>
9	KNR 2-31 d.1. 0818-04 1	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
		18.00	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
10	KNNR 2 d.1. 1602-01 1 analogia	Przełożenie bramy stalowej z furtką	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 6 d.1. 0808-08 1	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Wykonanie podbudowy, pobocza</b>			
12	KNNR 1 d.1. 0209-04 2	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III	m <sup>3</sup>		
		20.90	m <sup>3</sup>	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
13	KNNR 6 d.1. 0104-02 2 analogia	Warstwy odsączające (nasypy) z piasku zagęszczane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		527.65	m <sup>2</sup>	527.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>527.650</b>
14	KNNR 6 d.1. 0101-01 2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (odcinek z istniejącą jezdnią)	m <sup>2</sup>		
		5*30+45	m <sup>2</sup>	195.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 d.1. 0103-03 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  1232.500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1232.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1232.500</b>
16	KNNR 6 d.1. 0403-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej łącznie ze zjazdem Z1  9.5+37	m  m	  46.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.500</b>
17	KNNR 6 d.1. 0113-01 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zmniejszono do 12 cm Krotność = 0.8 1066.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1066.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1066.400</b>
18	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm  1066.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1066.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1066.400</b>
19	KNNR 6 d.1. 0204-05 2	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza  232.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  232.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.500</b>
<b>1.3</b>		<b>Zjazd z kostki betonowej</b>			
20	KNNR 6 d.1. 0101-06 3	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdu  11.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
21	KNNR 6 d.1. 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  17.00	m  m	  17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
22	KNNR 6 d.1. 0113-01 3	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.66 11.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
23	KNNR 6 d.1. 0113-04 3	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 6 cm Krotność = 0.75 11.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
24	KNNR 6 d.1. 0502-03 3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  11.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Wykonanie chodnika</b>			
25	KNNR 6 d.1. 0101-01 4	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników  77.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
26	KNNR 6 d.1. 0404-05 4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową  37.00	m  m	  37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
27	KNNR 6 d.1. 0104-01 4	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm  74.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
28	KNNR 6 d.1. 0502-03 4	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  74.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
29	KNNR 6 d.1. 0702-01 4	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30 d.1. 4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>