

Zamawiający  
GMINA SULMIERZYCE  
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce  
NIP 508-00-18-848  
Regon 590648184

## **Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

ZP.271.1.19.2014.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Wydrzyna”.

## **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

### **Treść zapytania:**

„Proszę o następujące wyjaśnienia:

Roboty budowlane:

1. Proszę o jednoznaczne określenie, beton jakiej marki należy zastosować na elementy wylewne – C 16/20 jak na rysunkach konstrukcyjnych czy C 20/25 jak w opisie do projektu.
2. W załączonym przedmiarze brakuje poz. na ustawienie rusztowań do wykonania robót na ścianach szczytowych.
3. Proszę o załączenie zestawienia ilości drewna na konstrukcję dachu.
4. Z rysunków przekrojów wynika, że połac dachu ma wymiary 6,93 x 20,90 m wobec tego powierzchnia dachu wynosi 289,67 m<sup>2</sup>, a nie jak policzono w przedmiarze 250,80 m<sup>2</sup> (pokrycie dachu).
5. Czy na kratownicach dachowych należy wykonać deskowanie pod papę termozgrzewalną oraz łączenie pod blachodachówkę. Z opisu ani rysunków przekrojów nie wynika.
6. Wg rysunku konstrukcyjnego nadproża wylewane, wg przedmiaru prefabrykowane, jakie należy ująć w wycenie.
7. Wg opisu do projektu kominy murowane z cegły, w przedmiarze z pustaków ceramicznych, co wycenić.

Wyjaśnienia pozwolą wszystkim oferentom wycenić zakres prac zgodnie z Państwo oczekiwaniami.”

# GMINA SULMIERZYCE

---

## **Odpowiedź:**

- Ad.1. Zamawiający informuje, iż na elementy wylewne należy zastosować beton C 20/25.
- Ad.2. Zamawiający informuje, iż koszt ustawienia rusztowań do wykonania robót na ścianach szczytowych należy wliczyć w cenę oferty. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z Rozdziałem 13 pkt 13.3 SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obowiązany jest wycenić wszelkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Załączone przedmiary robót zgodnie z zapisami Rozdziału 3 SIWZ służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią podstawy obliczenia ceny przez Wykonawcę.
- Ad.3. Zamawiający informuje, iż zestawienie ilości drewna na konstrukcję dachu stanowi załącznik nr do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ.
- Ad.4. Zamawiający informuje, iż powierzchnia dachu wynosi 289,67 m<sup>2</sup>.
- Ad.5. Zamawiający informuje, iż należy wykonać pełne deskowanie gr. 2,5 cm oraz łąty 4x6 cm w rozstawie co 60 cm i kontrłąty 2,5x5 cm w rozstawie 120 cm.
- Ad.6. Zamawiający informuje, iż należy wycenić nadproża monolityczne zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
- Ad.7. Zamawiający informuje, iż kominy należy wymurować z cegły pełnej ceramicznej.

## Załączniki:

nr 1 - zestawienie ilości drewna na konstrukcję dachu

*W imieniu Zamawiającego*

**Z up. WÓJTA**

*/-/*

***mgr Anna Szydłowska***

**SEKRETARZ GMINY**

---

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce  
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57  
www.sulmierzyce.info*

*e-mail: sulmierzyce@gminywp.pl*

*Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020*

*NIP 508-00-18-848*

# GMINA SULMIERZYCE

Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ

Pojedynczy wiązarkratowy					
Element	Przekrój [m <sup>2</sup> ]	Ilość	Długość [m]	Długość całkowita [m]	Objętość [m <sup>3</sup> ]
Krzyżulec 50x120 mm	0,006	2	1,13	2,26	0,014
Krzyżulec 50x120 mm	0,006	2	0,51	1,02	0,006
Krzyżulec 50x120 mm	0,006	2	0,98	1,96	0,012
Krzyżulec 50x120 mm	0,006	2	3,18	6,36	0,038
Krzyżulec 50x120 mm	0,006	2	2,03	4,06	0,024
Krzyżulec 50x120 mm	0,006	2	2	4	0,024
Pas dolny 50x120 mm	0,0075	1	10,98	10,98	0,082
Pas dolny 50x120 mm	0,0075	2	6,93	13,86	0,104
Suma pojedynczej kratownicy					0,304 m <sup>3</sup>
<b>Suma 17 kratownic</b>					<b>5,172 m<sup>3</sup></b>
Wiatrownice 40x140 mm	0,0056	10	4,9	49	0,274
Łaty 40x60 mm	0,0024	24	20,9	501,6	1,204
Kontrłaty 25x50 mm	0,00125	34	6,93	235,62	0,295
Deskowanie pełne (289,67 m <sup>2</sup> x 25 mm)					7,242
<b>Objętość drewna na cały dach</b>					<b>14,187 m<sup>3</sup></b>

ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce  
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57  
www.sulmierzyce.info

e-mail: sulmierzyce@gminyrrp.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

NIP 508-00-18-848