

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IZP.271.1.1.2017.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrołęka gmina Sulmierzyce”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

„Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) proszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W przedmiarze poz. 3 przyjęto zerwanie istniejącego podłoża o grubości tylko 10cm, natomiast nowe warstwy podłogowe łącznie mają grubość: 15cm warstwa betonu, 12cm warstwa styropianu, 6cm wylewka betonowa, 1,5cm płytki co łącznie daje 34,5cm. Proszę o poprawienie przedmiaru, iż należy zerwać lub wybrać głębszą ilość warstw posadzkowych.
2. W projekcie jest zapis o impregnacji konstrukcji dachowej środkami przeciwogniowymi, proszę o dodanie pozycji do przedmiaru robót wraz z ilością.
3. W przedmiarze obliczono niewłaściwie powierzchnię dachu, która wynosi 321,39 m², a powinno być 13,27m x 26,94m = 357,49 m², proszę o poprawienie.
4. W projekcie występuje montaż nadproży stalowych, w przedmiarze tylko betonowe L-19. Proszę o poprawienie przedmiaru robót.
5. W projekcie jest zapis „W miejscach pęknięć murów wykonać wzmocnienia w postaci szwów z prętów zbrojeniowych o długości 50cm, a szczeliny wypełnić „żywicą”, w przedmiarze nie uwzględniono takiej pozycji, proszę o uwzględnienie i podanie obmiaru.
6. W przedmiarze nie występuje pozycja skucie tynków na ścianach oraz demontaż płyt pilśniowych na sufitach. Czy należy wykonać takie prace, czy jest już to zrobione ?
7. W projekcie jest zapis „ściankę płyty wiórowej oddzielającej strych od Sali należy zdemontować i zastąpić ścianką gipsowo – kartonową na stelażu metalowym i wypełnić wełną mineralną” w przedmiarze nie występuje ścianka, proszę o dodanie do przedmiaru.
8. W przedmiarze nie występuje montaż płotków śniegowych i stopni kominiarskich, proszę o dodanie pozycji.”

GMINA SULMIERZYCE

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z postanowieniami Rozdziału I pkt 3.1 SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie w formie ryczałtu. Załączone przedmiary robót zgodnie z postanowieniami SIWZ służą jedynie celom informacyjnym i **nie stanowią podstawy obliczenia ceny przez Wykonawcę.**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien:

- w kalkulować w cenę oferty wybranie podłoża na głębokość 34,5cm. Po wykonaniu poziom posadzki pozostanie na tej samej wysokości co przed wymianą.
- w kalkulować w cenę oferty dwie pozycje - jedną do impregnacji konstrukcji więźby środkami przeciw działaniom owadów i grzybów, a drugą pozycję jako impregnacja środkami przeciwogniowymi. Powierzchnia elementów więźby dachowej - 406,77m² do zaimpregnowania. Każdą impregnację należy zrobić trzykrotnie.
- przyjąć do kalkulacji ceny powierzchnię dachu równą 357,49m²
- w kalkulować w cenę oferty montaż nadproży z ceowników (wykucia i obsadzenie następujących ceowników: Ceowniki C100 dł. 130cm - 6 szt., Ceowniki C100 dł. 190cm - 2 szt., Ceowniki C100 dł. 120cm - 4 szt., Ceowniki C200 dł. 255cm - 4 szt.). Ceowniki po obsadzeniu należy obłożyć siatką i otynkować zgodnie z opisem w projekcie.
- w kalkulować w cenę oferty wklejanie szwów w ściany z prętów fi12. Przyjęto, że będzie 75 odcinków po 50cm. Wykonawca zobowiązany będzie wykucć bruzdy o łącznej długości 37,5m obsadzić tam pręty fi12 o łącznej długości 37,5m oraz wypełnić żywicą. Dokładna ilość szwów zostanie określona po skuciu tynków.
- w kalkulować w cenę oferty skucie wszystkich tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz demontaż płyty pilśniowej na sufitach pomieszczenia świetlicy. Powierzchnia do demontażu 152,78m²
- w kalkulować w cenę oferty demontaż ścianki z płyty wiórowej oddzielającej strych od pomieszczenia świetlicy. Powierzchnia ścianki 14,88m².
- w kalkulować w cenę oferty montaż ścianki z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych na stelażu z wypełnieniem z wełny mineralnej o powierzchni 14,88m². Jest to ścianka zamienna dla demontowanej.
- w kalkulować w cenę oferty obsadzenie w nowej ścianie drzwiczek wejściowych metalowych na strych o wymiarach 110/140cm.
- w kalkulować w cenę oferty montaż płotków śniegowych i stopni kominiarskich.

Wszystkie w/w prace zostały przewidziane do realizacji i szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej.

W imieniu Zamawiającego

Z up. W Ó J T A

/-/

mgr Anna Szydłowska

SEKRETARZ GMINY

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info
e-mail: sulmierzyce@gminywp.pl*

*Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848*