

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie robót budowlano-remontowych w pomieszczeniach budynków Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku

1. wykonanie wymiany podłóg w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej (sala 31,34,41) w ilości - 136,64 m²
 - demontaż posadzki z mozaiki parkietowej (do wykonania przez inwestora),
 - ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej PCV (zgrzewanej) gr. min. 2,00 mm., kl. ścieralności T.
2. wykonanie malowania emulsyjnego pomieszczeń budynku Gimnazjum (sala 108,109,111,113,210,212)
 - sufitów w ilości - 377,380 m²
 - ścian w ilości - 346,744 m²
3. wykonanie malowania olejnego lamperii pomieszczeń budynku Gimnazjum (sala 108,109, 111,113,210,212) w ilości 292,200 m²
4. wykonanie *naprawy tynków wewnętrznych oraz gładzi gipsowej ścian pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej (sala 31,34,41)* w ilości - 256,136 m²
5. wykonanie malowania emulsyjnego pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej (sala 31,34,41)
 - sufitów w ilości - 163,640 m²
 - ścian w ilości - 159,036 m²
6. wykonanie malowania olejnego lamperii pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej (sala 31,34,41) w ilości - 137,100 m².