

Tab. nr 3. Bilans powierzchni i objętości rekultywacji

Nr działki	Powierzchnia rekultywowana (m ²)	Okrywa rekultywacyjna	Powierzchnia (m ²)	Mięszość średnia (m)	Kubatura (m ³)
1	2	3	4	5	6
223/4 obręb Jarosław	5 268,00	Warstwa wyrównująca	5 268,00	0,30	1 580,40
		Warstwa odgazowująca	5 268,00	0,25	1 317,00
		Mata bentonitowa (3kg/m ²)	5 794,80	-	-
		Warstwa uszczelniająca (uszczelnienie + wypełnienie)	5 695,75	0,60	3 417,45
		Warstwa pokrywowa glebowa (urodzajna)	6 023,20	0,50	3 011,60
				Razem kubatura:	9 326,45

UWAGI.

W obliczeniach kubatury poszczególnych warstw mogą występować nieznaczne rozbieżności, wynikające ze zmiennej miąższości tychże warstw. Przyjęto uśrednione ich wartości w stosunku do aktualnego stopnia wypełnienia czaszy składowiska na dzień: VII.2011r.