
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W UDANINIE
ADRES INWESTYCJI : UDANIN 26 55-340 UDANIN
INWESTOR : GMINA UDANIN
ADRES INWESTORA : UDANIN 26 55-340 UDANIN
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DANIEL KOCIEMBA
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DARIUSZ FILAR
DATA OPRACOWANIA : 2016-08-18

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-08-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UG UDANIN					
1	45311200-2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA ZASILANIA WINDY			
d.1	KNNR 5 0404-01 analiza indywidualna	Dostosowanie RG do nowych warunków pracy- wyprowadzenie nowych obwodów materiały do dostosowania RG do nowych warunków pracy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu listwa elektroinstalacyjna	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
d.1	KNNR 5 0101-08	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
d.1	KNNR 5 0114-08	Przepusty hermetyczne w ścianie	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
d.1	KNR 4-03 1002-10 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm	otw.		
		9	otw.	9.000	
				RAZEM	9.000
d.1	KNNR 5 0716-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych PRZEWODY YDYżo 5x6mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
d.1	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur PRZEWODY YDYżo 5x6mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewody kabelkowe YDY 3x1,5	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
d.1	KNNR 5 1207-16	Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
d.1	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
d.1	KNNR 5 1207-02	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
d.1	KNNR 5 0308-11 analogia	WYPUST INSTALACYJNY 3F	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNNR 5 0308-04 analogia	WYPUST INSTALACYJNY 1F	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 5-08 d.1 0602-16 analogia	BUDOWA UZIOMU FUNDAMENTOWEGO	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2	45311200-2	POMIARY			
19	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 d.2 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 d.2 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	67.8802		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka ocynkowana	m	15.6000		
2.	masa uszczelniająca ognioodporna	kg	4.5000		
3.	materiały do dostosowania RG do nowych warunków pracy	szt.	1.0000		
4.	oprawy	szt.	2.0000		
5.	rury winidurowe	m	26.0000		
6.	złączki	szt.	10.2500		
7.	listwa elektroinstalacyjna	m	29.1200		
8.	przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm	m	62.4000		
9.	przewody kabelkowe YDY 3x1,5	m	19.7600		
10.	PRZEWODY YDYżo 5x6mm	m	62.4000		
11.	łącznik	szt.	19.0400		
12.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	75.6000		
13.	wspornik do uziomu fundamentowego	szt	15.0000		
14.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy	m-g	0.1540		
2.	środek transportowy	m-g	0.2345		
3.	ciągnik kołowy	m-g	0.1540		
4.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.1540		
5.	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g	1.8075		
				RAZEM	

Słownie: