

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe					
1	KNNR 6 d.10806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		17,700	m	17.700	
				RAZEM	17.700
2	KNNR 6 d.10805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		30,600	m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
3	KNNR 4-04 d.11103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		2,930	m ³	2.930	
				RAZEM	2.930
4	KNNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
		2,930	m ³	2.930	
				RAZEM	2.930
5	KNNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - krotnosc 9	m ³		
		2,930	m ³	2.930	
				RAZEM	2.930
Roboty drogowe					
6	KNNR 6 d.20101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		625,600	m ²	625.600	
				RAZEM	625.600
7	KNNR 2-31 d.20401-04	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		230,000	m	230.000	
				RAZEM	230.000
8	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		83,260	m ³	83.260	
				RAZEM	83.260
9	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - krotnosc 9	m ³		
		83,260	m ³	83.260	
				RAZEM	83.260
10	KNNR 2-31 d.20402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		2,527	m ³	2.527	
				RAZEM	2.527
11	KNNR 2-31 d.20403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		32,400	m	32.400	
				RAZEM	32.400
12	KNNR 2-31 d.20402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		11,263	m ³	11.263	
				RAZEM	11.263
13	KNNR 6 d.20404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		197,600	m	197.600	
				RAZEM	197.600
14	KNNR 6 d.20113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		625,600	m ²	625.600	
				RAZEM	625.600
15	KNNR 6 d.20301-05	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce gr. 3 cm.	m ²		
		625,600	m ²	625.600	
				RAZEM	625.600
16	KNNR 2-31 d.20302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce gr. 5 cm	m ²		
		101,100	m ²	101.100	
				RAZEM	101.100
Elementy małej architektury					
17	kalkulacja wla d.3sna	Zakup, dostawa i montaż ławek parkowych	szt		
		3,000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
18	kalkulacja wla d.3sna	Zakup, dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		3,00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
19	kalkulacja wla d.3sna	Zakup, dostawa i montaż barierek łańcuchowych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		78,000	m	78.000	
				RAZEM	78.000
Tereny zielone					
20	KNR 2-21 d.40218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzutem na terenie płaskim wraz z zakupem i dowozem na budowę 162,000	m ³ m ³	162.000	
				RAZEM	162.000
21	KNR 2-21 d.40301-06	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m 20,000	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR 2-21 d.40323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 36,000	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
23	KNR 2-21 d.40322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - tuje 52,000	szt. szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
24	KNNR 6 d.40202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie wraz z ułożeniem geowłókniny 350,100	m ² m ²	350.100	
				RAZEM	350.100