

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO					
1		LOKAL PIĘTRO			
1.1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 2- d.1. 02 2006- 1 02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 3,36*3,58 4,75*4,88 3,47*2,80	m ² m ² m ² m ²	 12,03 23,18 9,72	
				RAZEM	44,93
2	KNR-W 2- d.1. 02 2006- 1 02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża - wodoodporne 1,20*3,36	m ² m ²	 4,03	
				RAZEM	4,03
3	KNR-W 2- d.1. 02 2003- 1 02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 3,86*2,79	m ² m ²	 10,77	
				RAZEM	10,77
4	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [1,20*2+3,36*2+3,58*2+4,88*2+4,75*2+2,80*2+3,47*2]*2,79	m ² m ²	 134,14	
				RAZEM	134,14
5	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 134,14	m ² m ²	 134,14	
				RAZEM	134,14
6	KNR 2-02 d.1. 1505-07 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 44,93+4,03+10,77*2	m ² m ²	 70,50	
				RAZEM	70,50
7	KNR 4-01 d.1. 0820-03 1 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 3,58*3,36-1,50*2,00 4,88*4,75 3,47*2,80	m ² m ² m ² m ²	 9,03 23,18 9,72	
				RAZEM	41,93
8	KNR AT- d.1. 40 0413- 1 01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 1,40*3,56	m ² m ²	 4,98	
				RAZEM	4,98
9	NNRNKB d.1. 202 2805- 1 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - zaprawa klejowa na podłożu krytyczne 1,50*2,00+1,20*3,36	m ² m ²	 7,03	
				RAZEM	7,03

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	NNRNKB d.1. 202 2809- 1 01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1,50+2,00+1,20*2+3,36*2-0,80	m m	 11,82	 11,82
				RAZEM	11,82
11	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 0,60*0,60	m ² m ²	 0,36	 0,36
				RAZEM	0,36
12	KNR 2-02 d.1. 0829-04 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej meto- dą zwykłą 0,60*0,60	m ² m ²	 0,36	 0,36
				RAZEM	0,36
13	KNR 2-02 d.1. 0616-01 1 analogia	Podkład pod panele 3,58*3,36-1,50*2,00 4,88*4,75 3,47*2,80	m ² m ² m ² m ²	 9,03 23,18 9,72	 41,93
				RAZEM	41,93
14	NNRNKB d.1. 202 1136- 1 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3,58*3,36-1,50*2,00 4,88*4,75 3,47*2,80	m ² m ² m ² m ²	 9,03 23,18 9,72	 41,93
				RAZEM	41,93
15	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
16	KNR 4-01 d.1. 0354-03 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
17	KNR 4-01 d.1. 0354-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,60	m m	 1,60	 1,60
				RAZEM	1,60
18	KNR 2-02 d.1. 0129-02 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po- nad 1 m 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
19	KNR 4-01 d.1. 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórko- wego 0,98*1,98*0,30	m ³ m ³	 0,58	 0,58
				RAZEM	0,58

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 d.1. 0716-02 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na pod- łożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1,0*2,0	m ² m ²	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
21	KNR-W 2- d.1. 02 1026- 1 01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,90*2,05	m ² m ²	 1,85	 1,85
				RAZEM	1,85
22	KNR-W 2- d.1. 02 1022- 1 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wejściowe 0,80*2,00	m ² m ²	 1,60	 1,60
				RAZEM	1,60
23	KNR-W 2- d.1. 02 1025- 1 02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejścio- wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
24	KNR-W 2- d.1. 02 1022- 1 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydło- we o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone 0,70*2,00	m ² m ²	 1,40	 1,40
				RAZEM	1,40
25	KNR 4-01 d.1. 1209-10 z. 1 sz.4.5.4. 9914-02 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej sto- larki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim peł- ne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 0,92*1,93+0,92*1,93	m ² m ²	 3,55	 3,55
				RAZEM	3,55
26	KNR-W 2- d.1. 02 1018- 1 01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierz- chni do 0.6 m ² 0,85*1,15	m ² m ²	 0,98	 0,98
				RAZEM	0,98
27	KNR-W 2- d.1. 02 1018- 1 04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierz- chni ponad 1.5 m ² 1,45*1,45*2	m ² m ²	 4,21	 4,21
				RAZEM	4,21
28	KNR 4-01 d.1. 0333-11 1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
29	KNR 4-01 d.1. 0323-04 1	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 3	szt. szt.	 3,00	 3,00

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,00
30	KNR 4-01 d.1. 0323-02 1	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR 4-01 d.1. 0706-01 1	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
32	KNR 2-17 d.1. 0122-02 1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 % [5,10+0,60]*3,14*0,16	m ² m ²	 2,86	
				RAZEM	2,86
33	KNR 2-17 d.1. 0122-02 1 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 % - izolowane 4,50*2*3,14*0,16	m ² m ²	 4,52	
				RAZEM	4,52
34	KNR 2-17 d.1. 0156-02 1	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR 2-17 d.1. 0138-01 1	Kratki wentylacyjne do przewodów śr. 160 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
36	KNR 2-17 d.1. 0138-01 1 analogia	Daszki wywiewne izolowane do przewodów śr. 160 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
37	KNR 4-01 d.1. 0705-01 1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 12,80	m m	 12,80	
				RAZEM	12,80
38	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko z uwzględnieniem kosztów składowania 1,0	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Instalacje elektryczne			
39	KNR 4-03 d.1. 1116-03 2	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 45	m m	 45,00	
				RAZEM	45,00
40	KNR 4-03 d.1. 1122-02 2	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
41	KNR 4-03 d.1. 1124-01 2	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 bieguno- wy) 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
42	KSNR 5 d.1. 0301-02 2	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelko- wym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany - YDY 3x4 1,50	m m	 1,50	
				RAZEM	1,50
43	KSNR 5 d.1. 0404-01 2	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły 4	wyp. wyp.	 4,00	
				RAZEM	4,00
44	KSNR 5 d.1. 0404-03 2	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 8	wyp. wyp.	 8,00	
				RAZEM	8,00
45	KNR 4-01 d.1. 0705-07 2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 56	m m	 56,00	
				RAZEM	56,00
1.3		Instalacje sanitarne			
46	KNR 2-15 d.1. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 3,00	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
47	KNR 2-15 d.1. 0205-04 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 4,00	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
48	KNR 2-15 d.1. 0217-02 3	Montaż napowietrzaczy o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNR 2-15 d.1. 0228-03 3	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wew- nątrz budynków 1,50	m m	 1,50	
				RAZEM	1,50
50	KNR 2-15 d.1. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 2-15 d.1. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
52	KNR 2-15 d.1. 0221-02 3	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
53	KSNR 5 d.1. 0203-01 3	Montaż podgrzewaczy podprzyborowych 3,5-4,0 kW 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
54	KNR 2-15 d.1. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
55	KNR-W 2- d.1. 15 0111- 3 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10,0	m m	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
56	KNR 0-34 d.1. 0101-01 3	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 10,00	m m	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
57	KNR-W 2- d.1. 15 0116- 3 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
58	KNR-W 2- d.1. 15 0116- 3 07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
59	KNR-W 2- d.1. 15 0123- 3 01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
60	KNR-W 2- d.1. 15 0135- 3 01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
61	KNR-W 2- d.1. 15 0130- 3 01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	KNR-W 2- d.1. 15 0140- 3 06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
63	KNR-W 2- d.1. 15 0127- 3 01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 10,0	m prób. m	10,00	1,00
				RAZEM	10,00
64	KNR-W 2- d.1. 15 0130- 3 01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
65	KNR 4-01 d.1. 0336-01 3	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5,80	m m	5,80	
				RAZEM	5,80
66	KNR 4-01 d.1. 0326-01 3	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 5,80	m m	5,80	
				RAZEM	5,80
67	KNR 4-01 d.1. 0705-01 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 5,80	m m	5,80	
				RAZEM	5,80
68	KNR 4-01 d.1. 0108-11 3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładczymi na wysypisko z uwzględnieniem kosztów składowania 0,50	m ³ m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
1.4		Instalacje grzewcza			
69	KNR 4-02 d.1. 0507-01 4	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 4,30+2,0	m m	6,30	
				RAZEM	6,30
70	KNR 4-02 d.1. 0520-01 4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
71	KNR 4-02 d.1. 0520-02 4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR 2-02 d.1. 1309-09 4 analogia	Kuchnia węglowa 8-9 kW z płaszczem wodnym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
73	KNR 2-15 d.1. 0506-01 4	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
74	KNR-W 2- d.1. 15 0405- 4 05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		36	m	36,00	
				RAZEM	36,00
75	KNR-W 2- d.1. 15 0429- 4 04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
76	KNR-W 2- d.1. 15 0412- 4 02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - regulacyjne	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
77	KNR-W 2- d.1. 15 0412- 4 02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - odcinające	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
78	KNR-W 2- d.1. 15 0418- 4 07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
79	KNR-W 2- d.1. 15 0411- 4 02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
80	KNR-W 2- d.1. 15 0411- 4 01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm - spustowo-napełniający	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
81	KNR-W 2- d.1. 15 0436- 4 01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		5	urz.	5,00	
				RAZEM	5,00
82	KNR 4-01 d.1. 0333-09 4	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,40*0,45*[3,30+4,80+36,0] -4,60 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	-7,94 -4,60 ----- -12,54	
				RAZEM	16,41
93	KNR 2-01 d.1. 0211-01 5 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km 12,54	m ³ m ³	 12,54	
				RAZEM	12,54
94	KNR 4-01 d.1. 0333-10 5	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
95	KNR 4-01 d.1. 0333-12 5	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
96	KNR 4-01 d.1. 0323-04 5	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00