

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie.</b>								
1	45111300-1		<b>Rozbiórki</b>					
1	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07		<039-0.51>3,97+3,29+3,22+5,35+1,57+1,52+5,94+0,99+6,78+32,92+4,23+5,53+7,98			m <sup>2</sup>	83,290	
							<b>RAZEM</b>	<b>83,290</b>
2	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km			m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11		poz.1*0,04			m <sup>3</sup>	3,332	
							<b>RAZEM</b>	<b>3,332</b>
3	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km			m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12		Krotność = 9 poz.2			m <sup>3</sup>	3,332	
							<b>RAZEM</b>	<b>3,332</b>
4			Oplata za składowanie odpadów			m <sup>3</sup>		
d.1	analiza indywidualna		poz.3			m <sup>3</sup>	3,332	
							<b>RAZEM</b>	<b>3,332</b>
2	45320000-6		<b>Izolacja pionowa</b>					
5	KNR 0-41		Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie			m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01		poz.1			m <sup>2</sup>	83,290	
							<b>RAZEM</b>	<b>83,290</b>
6	KNR 0-41		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)			m <sup>2</sup>		
d.2	0106-01		poz.1			m <sup>2</sup>	83,290	
							<b>RAZEM</b>	<b>83,290</b>
3	45262500-6		<b>Ścianki działowe</b>					
7			Ścianki działowe z płyt HPL.			m <sup>2</sup>		
d.3	wycena indywidualna		1,5*2*3,2			m <sup>2</sup>	9,600	
							<b>RAZEM</b>	<b>9,600</b>
8			Wymiana pojedynczych pytek glazurowanych na ścianach.			szt.		
d.3	analiza indywidualna		30			szt.	30,000	
							<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
4	45431000-7		<b>Posadzki</b>					
9	KNR AT-41		Posadzka jednowarstwowa dla intensywnego ruchu pieszego weber.floor 4602 DuroBase (ABS 402 DuroBase Extra) wylewana o grubości 8 mm			m <sup>2</sup>		
d.4	0101-01		poz.1			m <sup>2</sup>	83,290	
							<b>RAZEM</b>	<b>83,290</b>
10	KNR AT-41		Posadzka jednowarstwowa dla intensywnego ruchu pieszego weber.floor 4602 DuroBase (ABS 402 DuroBase Extra) wykonywana ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			m <sup>2</sup>		
d.4	0101-04		Krotność = 10 poz.1			m <sup>2</sup>	83,290	
							<b>RAZEM</b>	<b>83,290</b>
11	KNR-W 2-		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm			m <sup>2</sup>		
d.4	02 1104-03		Krotność = 2,5 poz.1			m <sup>2</sup>	83,290	
							<b>RAZEM</b>	<b>83,290</b>
5	45421000-4		<b>Montaż stolarki drzwiowej</b>					
12	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2			szt.		
d.5	0354-07		12			szt.	12,000	
							<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
13			Dostawa i montaż ościeżnicy drzwiowej stalowej o pow. do 2m2			szt.		
d.5	analiza indywidualna							

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
			12			szt.	12,000	
							<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
14	d.5 analiza indywidualna		Dostawa i montaż skrzydła drzwiowego o pow. do 2m2			szt.		
			12			szt.	12,000	
							<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
<b>6</b>			<b>Rooty malarskie</b>					
15	KNR-W 4-d.6 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16+poz.17			m <sup>2</sup>		
						m <sup>2</sup>	333,160	
							<b>RAZEM</b>	<b>333,160</b>
16	KNR-W 4-d.6 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 83,29			m <sup>2</sup>		
						m <sup>2</sup>	83,290	
							<b>RAZEM</b>	<b>83,290</b>
17	KNR-W 4-d.6 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.1*1,5*2			m <sup>2</sup>		
						m <sup>2</sup>	249,870	
							<b>RAZEM</b>	<b>249,870</b>
18	KNR-W 4-d.6 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 83,29*1,5*2			m <sup>2</sup>		
						m <sup>2</sup>	249,870	
							<b>RAZEM</b>	<b>249,870</b>
19	KNR-W 4-d.6 01 1212-27		Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 110			m		
						m	110,000	
							<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
<b>7</b>			<b>Wentylacja mechaniczna.</b>					
20	d.7 analiza indywidualna		wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej i wykonanie niezbędnych prac celem zyskania wymaganuch parametrów -			szt.		
			1			szt.	1,000	
							<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>