

**Budowa Placu Zabaw w miejscowości Jarosław
PRZEDMIAR**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Placu Zabaw w miejscowości Jarosław					
1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu Placu Zabaw (wg opisu robót) na słupku z rury śr. 50 mm ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, tablica laminowana, z wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Zestawu Zabawowego (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Huśtawki Podwójnej o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Huśtawki Ważki o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Karuzeli Tarczowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Bujaka o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 4,0*7,3 8,0*8,0	m ² m ² m ²	 29,20 64,00	
				RAZEM	93,20
8	KNR 2-01 0211-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km A (obliczenia pomocnicze) 93,20*0,30	m ³ m ³	 ===== 0,00 27,96	
				RAZEM	27,96
9	KNR 2-31 0104-07 0104-08 analogia	Warstwa z piasku w strefach ochronnych, wykonanie bez zagęszczenia - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - piasek 0,2-2 mm	m ²		

Budowa Placu Zabaw w miejscowości Jarosław
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		93,20	m ²	93,20	
				RAZEM	93,20