

**Budowa Wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Jarosław
PRZEDMIAR**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Jarosław					
1		Strefa siłowni			
1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "pylon+wyciąg" (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych, fundamentu blokowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "pylon+twister+wahadło"(wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych, fundamentu blokowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "pylon>wyciskanie siedząc" (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych, fundamentu blokowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "pylon+orbitrek" (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych, fundamentu blokowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "pylon+biegacz" (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych, fundamentu blokowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "pylon+motyl" (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych, fundamentu blokowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	analiza indywidualna	Montaż koszy stalowych (wg opisu robót) z wykonaniem fundamentu blokowego i robotami ziemnymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	analiza indywidualna	Montaż ławek parkowych (60x190 cm) (wg opisu robót) o konstrukcji stalowej z rur cynkowanych ogniowo o z siedziskami z drewna klejonego z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych (60x190 cm)	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNR 2-21 d.1 0401-01	Uzupełnienie trawników siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		7*2,0	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00

**Budowa Wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Jarosław
PRZEDMIAR**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Strefa relaksu			
10	KNR 2-21 d.2 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 88,00	m ² m ²	88,00	
				RAZEM	88,00
11	analiza in- dywidual- na	Montaż stolika z siedziskami do gry w szachy i chińczyka (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	analiza in- dywidual- na	Montaż koszy stalowych (wg opisu robót) z wykonaniem fundamentu blokowego i robotami ziemnymi 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	analiza in- dywidual- na	Montaż ławek parkowych (60x190 cm) (wg opisu robót) o konstrukcji stalowej z rur cynkowanych ogniowo o z siedziskami z drewna klejonego z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych (60x190 cm) 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR 2-21 d.2 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów 30	szt. szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
15	KNR 2-21 d.2 0401-01	Uzupełnienie trawników siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 6*2,0	m ² m ²	12,00	
				RAZEM	12,00

**Budowa Wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Jarosław
PRZEDMIAR**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pozostałe elementy zagospodarowania			
16	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż pylonu z regulaminem OSA (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż pylonu z tablicą informacyjną OSA (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	d.3 analiza indywidualna	Montaż stojaka rowerowego (wg opisu robót) o konstrukcji z rur ocynkowanych ogniowo z wykonanie robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	d.3 KNR 2-21 0401-01	Uzupełnienie trawników siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		3*2,0	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00