

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU DZIECIĘCEGO			
1.1		PARTER			
1.1.		POMIESZCZENIE 0.2			
1	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1.1		24.98	m ²	24.980	
				RAZEM	24.980
2	KNR 2-02	Akrylowanie połączeń ścian i sufitów	m		
d.1.	0617-06				
1.1	analogia	(5.88+0.23)*4+5.85*2	m	36.140	
				RAZEM	36.140
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1.1		24.98	m ²	24.980	
				RAZEM	24.980
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1.1		((5.88+0.23)*4+5.85*2)*3.20	m ²	115.648	
				RAZEM	115.648
5	kalk. własna	Dostawa i montaż wentylatora wywiewnego w kanale wentylacyjnym	kpl		
d.1.					
1.1	POKÓJ ZA-BAW	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.		POMIESZCZENIE 0.3			
2					
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1.2		21.58	m ²	21.580	
				RAZEM	21.580
7	KNR 2-02	Akrylowanie połączeń ścian i sufitów	m		
d.1.	0617-06				
1.2	analogia	1.65+14.85*2+0.25+1.40*3	m	35.800	
				RAZEM	35.800
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1.2		21.58	m ²	21.580	
				RAZEM	21.580
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1.2		(1.65+14.85+0.25+14.85+1.40)*3.20	m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
10	kalk. własna	Dostawa i montaż osłon grzejników panelowych	m ²		
d.1.					
1.2	POKÓJ ZA-BAW	0.88*0.60	m ²	0.528	
				RAZEM	0.528
11	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	0428-03				
1.2		21.58	m ²	21.580	
				RAZEM	21.580
12	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m ²		
d.1.	1205-09				
1.2		21.58	m ²	21.580	
				RAZEM	21.580
13	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z mdf białych	m		
d.1.	0815-08				
1.2	analogia	1.24+2.88+0.58+1.50+3.69+1.46+0.62+0.75+0.26+2.03+0.1*14	m	16.410	
				RAZEM	16.410
1.1.		POMIESZCZENIE 0.5			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-15 d.1. 0207-01 1.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.5	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
15	KNR 2-15 d.1. 0103-02 1.3	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 1.5	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
16	KNR 2-15 d.1. 0114-02 1.3	Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 d.1. 0112-02 1.3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
18	KNR 0-34 d.1. 0101-03 1.3	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 1.5*2	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 2-15 d.1. 0128-01 1.3	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 1.5*2	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-15 d.1. 0126-01 1.3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 2 1.5*2	m prób. m	3.000	2.000
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-15 d.1. 0221-02 1.3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.1. 0115-02 1.3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.1. 0840-07 1.3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej 2.00*2.00	m ² m ²	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
1.1. 4		POMIESZCZENIE 0.6			
24	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 1.4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 34.63	m ² m ²	34.630	34.630
				RAZEM	34.630
25	KNR 2-02 d.1. 0617-06 1.4 analogia	Akrylowanie połączeń ścian i sufitów 9.08*2+3.88*2	m m	25.920	25.920
				RAZEM	25.920
26	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1.4	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów 34.63	m ² m ²	34.630	34.630
				RAZEM	34.630
27	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1.4	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian (9.08*2+3.88*2)*3.16	m ² m ²	81.907	81.907
				RAZEM	81.907

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej w ścianie	kpl		
1.4	POKÓJ ZA-BAW	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż osłon grzejników panelowych	m ²		
1.4	POKÓJ ZA-BAW	0.96*0.60*3	m ²	1.728	
				RAZEM	1.728
30	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wentylatora wywiewnego w kanale wentylacyjnym	kpl		
1.4	POKÓJ ZA-BAW	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m ²		
d.1. 0428-03			m ²	34.630	
1.4		34.63		RAZEM	34.630
32	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m ²		
d.1. 1205-09			m ²	34.630	
1.4		34.63		RAZEM	34.630
33	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z MDF białych	m		
d.1. 0815-08			m	20.690	
1.4 analogia		4.02+4.04+0.23+1.31+1.81+1.25+2.28+0.25+0.32+1.31+3.87		RAZEM	20.690
1.1.		POMIESZCZENIA 0.7, 0.8, 0.9			
5					
34	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1. 1204-08			m ²	24.500	
1.5		11.77+6.76+5.97		RAZEM	24.500
35	KNR 2-02	Akrylowanie połączeń ścian i sufitów	m		
d.1. 0617-06			m	50.990	
1.5 analogia		9.25+1.32+1.37+1.05+7.78+3.10+1.62*2+0.12+2.94*4+12*1.00		RAZEM	50.990
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1. 1204-01			m ²	24.500	
1.5		11.77+6.76+5.97		RAZEM	24.500
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 1204-02			m ²	33.269	
1.5		(4.13*2+2.94*2+1.62*2+0.12)*1.00+(2.36*2+2.94*2)*1.00+(2.36+1.32+1.37+1.05+0.90+2.94)*0.52		RAZEM	33.269
38	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż automatycznego dozownika mydła	kpl.		
1.5	POKÓJ ZA-BAW	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż przewijaka dla niemowląt	kpl.		
1.5	POKÓJ ZA-BAW	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
d.1. 0121-02			szt.	3.000	
1.5		3		RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 19-01 d.1. 0828-01 1.5 analogia	Wykucie starych spoin w płytkach ceramicznych 11.77+6.76+5.97	m ² m ²	 24.500	
				RAZEM	24.500
42	KNR 2-02 d.1. 0829-10 1.5 analogia	Spoinowanie płytek ceramicznych R=0,500 poz.41	m ² m ²	 24.500	
				RAZEM	24.500
43	d.1. kalk. własna 1.5	Dostawa i montaż osłon grzejników panelowych 0.96*0.60+1.04*0.60	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
44	d.1. kalk. własna 1.5	Dostawa i montaż grzejnika c.o. elektrycznego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1. 6		KOMIN I WENTYLATORY			
45	d.1. kalk. własna 1.6	Dostawa i montaż wentylatora dachowego typu tulipan o wydajności L = 300 m ³ /h wraz z zasilaniem. 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 2-02 d.1. 0608-10 1.6 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na kleju 4.10*5.90	m ² m ²	 24.190	
				RAZEM	24.190
1.1. 7		ORYNNOWANIE			
47	KNR-W 2-02 d.1. 0522-02 1.7	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 mm 8.10+1.76+1.41+8.54+3.40+2.00	m m	 25.210	
				RAZEM	25.210
48	KNR-W 2-02 d.1. 0529-01 1.7	Rury spustowe okrągłe o śr. 90 mm 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
49	KNR-W 2-02 d.1. 0514-02 1.7	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (8.10+1.76+1.41+8.54+3.40+2.00)*0.30	m ² m ²	 7.563	
				RAZEM	7.563
50	d.1. kalk. własna 1.7	Wywózka i utylizacja odpadów budowlanych porozbiórkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000