

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA JEZDNI					
1	KNNR 6 d.10113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 2705,000	m ² m ²	 2705.000	 2705.000
2	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2705,000	m ² m ²	 2705.000	 2705.000
3	KNNR 6 d.10309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 2705,000	m ² m ²	 2705.000	 2705.000
4	KNNR 6 d.10113-06	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm 594,000	m ² m ²	 594.000	 594.000
5	KNNR 6 d.11302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 403,500	m m	 403.500	 403.500
6	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 80,700	m ³ m ³	 80.700	 80.700
7	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 80,700	m ³ m ³	 80.700	 80.700
8	KNNR 2-33 d.10718-09	Malowanie drob.elem.w konstr.stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warst-wa 0,240	t t	 0.240	 0.240
				RAZEM	0.240