

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 16,000	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 8,000	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 0,480	m ³ m ³	 0.480	 0.480
				RAZEM	0.480
4	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 16,000	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 5,280	m ³ m ³	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 5,280	m ³ m ³	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 5,280	m ³ m ³	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki 8,000	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
9	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 16,000	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
10	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 16,000	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
11	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki 16,000	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
12	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 10,000	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
13	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż kompletnego oznakowania przejścia dla pieszych zgodnie z projektem. 1,000	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000