


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na naprawę boisk szkolnych na terenie Gminy Września

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytania:

dotyczy: Zespół Szkół w Nowym Folwarku

Pytanie 1

Zamawiający w pozycji nr 8 przedmiaru robót wymaga zastosowania słupów narożnikowych o wymiarze fi 80x3,3mm, które nie są dostępne na rynku i nie są one standardowo stosowane na obiektach sportowych. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów narożnikowych o wymiarze fi 76 x 2,9mm ocynkowanych i powlekanych poliestrem RAL 6005?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów narożnikowych o wymiarze fi 76 x 2,9mm ocynkowanych i powlekanych poliestrem RAL 6005.

Pytanie 2

W opisie przedmiaru Zamawiający nie określił wymiarów wymaganych słupów pośrednich. Czy w związku z tym możliwe jest zastosowanie słupów pośrednich o wymiarze fi 60 x 2.0mm ocynkowanych i pokrytych poliestrem RAL6005?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów pośrednich o wymiarze fi 60 x 2.0mm ocynkowanych i powlekanych poliestrem RAL 6005.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga zastosowania usztywnienia ogrodzenia boiska w górnej części poprzez zamocowanie rygla spinającego z profilu rurowego o wym. fi 42x2.0mm ocynkowanego i pokrytego poliestrem RAL6005 czy raczej całe ogrodzenie ma być usztywnione tylko za pomocą drutu naciągowego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga na całej długości ogrodzenia zastosowania usztywnienia ogrodzenia boiska w górnej części poprzez zamocowanie rygla spinającego z profilu rurowego o wym. fi 42x2.0mm ocynkowanego i pokrytego poliestrem RAL6005.

dotyczy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie

Pytanie 4

W opisie przedmiaru robót Zamawiający nie zamieścił konieczności wykonania dodatkowych prac tj.: naprostowania słupa bramy wjazdowej oraz od istniejącego ogrodzenia. Czy w związku z tym Zamawiający rozszerzy przedmiar robót o te prace?

Odpowiedź

Zamawiający rozszerza przedmiar robót o pozycję naprostowania słupa bramy wjazdowej oraz od istniejącego ogrodzenia. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego pisma.

dotyczy rysunku pt.: "Konstrukcja piłkochwyty i połączenia z ogrodzeniem boiska"

Pytanie 5

Na podanym rysunku Zamawiający nie podał wszystkich wymiarów wymaganych profili oraz grubości ich ścianek. W związku z tym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie rysunku o brakujące elementy.

Odpowiedź

Całą konstrukcję należy wykonać z profilu 80x40 mm, grubość ścianki min. 2,9 mm.

Pytanie 6

W opisie nie zawiera się również konieczność zastosowania słupów podporowych przy końcowych słupach każdego z piłkochwyty, które usztywnią całą konstrukcję i zabezpieczą przed jej skrzywieniem. Czy w takim wypadku Zamawiający będzie wymagał zastosowania takich słupów podporowych?

Odpowiedź

Nie wymaga się zastosowania słupów podporowych.

Z up. B. J. MISTRZA
Tomasz Koralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych