

Skala 1:1000

Rzędna terenu proj. m.n.p.m.	105,97	107,05	106,15	105,60	105,69	105,70	104,00	105,90	105,90	104,40	105,80	105,70	105,45	106,10
Rzędna dna rurociągu m.n.p.m	105,27	106,35	105,45	104,90	103,20	103,26	103,30	103,34	103,66	103,70	103,74	103,80	104,75	105,40
Głębokość posadownienia [m]	0,70	0,70	0,70	0,70	2,49	2,44	0,70	2,56	2,24	0,70	2,06	1,94	0,70	0,70
Spadek [%] / Dł. [m]														
Średnica [mm], materiał		YAKXS-4x70mm^2 FEZN 4x25mm	YAKXS-4x70mm^2 FEZN 4x25mm	YAKXS-4x70mm^2 FEZN 4x25mm						YAKXS-4x70mm^2 FEZN 4x25mm				
Odległość [m]	0,0	100,0	200,0	300,0	330,5	335,0	338,0	341,0	364,0	367,0	370,0	374,0	400,0	446,0

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Zadanie: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocisza Mała - Grzymysławice

Lokalizacja: Gmina Września, Obręb Chocicza Mała, dz.ew.nr - 22/9, 22/11, 22/7, 22/6, 50/5, 39/9, 39/12, 41/7, 48/7

Temat: **Profil podłużny wewnętrznej linii zasilającej YAKXS-4x70mm² FEZN 4x25mm**

Projektował: Krzysztof Filipiak GP 7342/149/94

Kreślił: Tobiasz Walczak KPZ 326

Grudzień 2016r. | Skala 1 : 1000 | Nr rys: 2