

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Września

Obiekt : Budowa nowych obiektów sportowo rekreacyjnych

Kod CPV : 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Budowa boiska trawiastego w Gutowie Małym

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa boiska trawiastego w Gutowie Małym

Budowa : Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Września

Obiekt : Budowa nowych obiektów sportowo rekreacyjnych

Data: 01.09.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 201-0121-02-00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą	1,00	kpl
2	ICRD - KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm	100,00	m
3	ZAŁ.1 - KNNR 006-0801-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia: Rozebranie nawierzchni z żużla grubości 15 cm, wykonane mechanicznie	300,00	m2
4	ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Analogia: Wywóz żużla oraz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość wg Wykonawcy, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją	47,20	m3
5	ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	1 056,00	m2
6	ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	211,20	m3
7	ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	1 056,00	m2
8	Kalk. własna Ułożenie siatki przeciw kretom: siatka wykonana z bardzo mocnego PCV ze stabilizacją UV, mrozoodporna, gramatura 35g/m2, wielkość oczka w przedziale od 10x10 mm do 15x15 mm	1 056,00	m2
9	KNR 221-0218-03-00 MBGPiK Analogia: Zakup, transport i przygotowanie, rozścielenie warstwy vegetacyjnej, z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia - grubość warstwy vegetacyjnej po zagęszczeniu: 10 cm	256,20	m3
10	KNR 223-0208-02-00 GKKFiS [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92] Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej /bez względu na kategorię gruntu/ walcem - przyczepnym gładkim	0,11	ha
11	Kalk. własna Wykonanie trawników z trawy z rolki na boiska sportowe - dostawa, ułożenie, nawożenie	1 206,00	m2
12	KNR 202-0201-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego B-25, o szerokości: do 0,6 m (otwór pod tuleje montażowe słupków bramki i stojaków do siatkówki 30x30x80 cm)	0,43	m3
13	Kalk. własna Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej 5x2 m wraz z tulejami mocującymi, siatką.	1,00	kpl
14	Kalk. własna Dostawa i montaż słupków do siatkówki wraz z tulejami mocującymi, siatką.	1,00	kpl
15	KNR 202-0201-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego B-25, o szerokości: do 0,6 m (fundamenty słupków piłkochwyty)	1,44	m3
16	Kalk. własna Piłkochwyt długości 16 m, wysokości 6 m, z siatki polipropylenowej oczko 10x10 cm	1,00	szt.
17	Kalk. własna Dostawa małych bramek	4,00	szt.
18	Kalk. własna Dostawa i montaż choroągiewek narożnych	4,00	szt.
19	Kalk. własna Dostawa betonowego kosza na śmieci z przykryciem	4,00	szt.
20	Kalk. własna Dostawa ławek parkowych z oparciem (przestane, wolnostojące)	10,00	szt.

Budowa boiska trawiastego w Gutowie Małym

Data: 01.09.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
21	Kalk. własna Dostawa urządzenia do malowania linii boiska	1,00	szt.
22	Kalk. własna Dostawa piłki do siatkówki	4,00	szt.
23	Kalk. własna Dostawa piłek do piłki nożnej nr 4 (2 szt.) i nr 5 (2 szt)	4,00	szt.

--- Koniec wydruku ---