

KOSZTORYS OFERTOWY 321-00-100

Budowa: Roboty remontowe na sieci wodociągowej związane z przebudową ulicy
Obiekt: Września ul. Ogrodowa
Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Zamawiający: Gmina Września
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 321-00-100

Budowa: Roboty remontowe na sieci wodociągowej związane z przebudową ulicy
Obiekt: Września ul. Ogrodowa
Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Zamawiający: Gmina Września
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS 321-00-100

Strona 1

17-08-2017

SYKAL-002090

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty remnotowe na sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej we Wrześni
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO								
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY 321-00-100

Budowa: Roboty remontowe na sieci wodociągowej związane z przebudową ulicy
 Obiekt: Września ul. Ogrodowa
 Rodzaj robót: Roboty sanitarne
 Zamawiający: Gmina Września
 Ul. Ratuszowa 1
 62-300 Września

KOSZTORYS 321-00-100

Strona 1

17-08-2017
SYKAL-002090

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty remontowe na sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej we Wrześni				
1	10	KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 m	m³	414,000
1	11	KNR 405-01-22-01-00 Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego o złączach SIMPLEX ø 80	metr	230,000
1	20	KNR 228-03-02-03-01 Wymiana rury AC ø 80 na rurę ciśnieniową PE zgrzewana w wykopie umocnionym nawodnionym ø 110	metr	230,000
1	30	KNR 404-07-01-04-00 Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych OC ø do 25 istn przyłącza	metr	44,000
1	40	KNR 404-07-01-05-00 Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych OC ø 32-50 istn. przyłącza	metr	16,000
1	50	KNR 228-04-04-02-00 Przewiert ręczny dług do 7 m ø 100 w gruncie kategorii 3/4	metr	55,000
1	60	KNR 228-03-14-01-00 Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 32 dług do 15 m w wykopie umocnionym suchym w rurze przewiertowej	metr	60,000
1	70	KNR 228-03-13-02-00 Nawiertka NCS na istniejącym rurociągu PE ø 110 w wykopie umocnionym suchym	kmpl	10,000
1	90	KNR 402-01-17-01-00 Wymiana hydrantu podziemnego ø 80 mm - podłączenie do sieci PE110	kmpl	1,000
1	100	KNR 218-01-14-02-00 Kształtki stalowe kołnierzone ø 80 - zaślepka po zdemontowanym hydrancie na zieci magistralnej ø 300	szt	1,000
1	110	KNR 218-09-07-02-00 Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 90 łączonych metodą zgrzewania do działki 127/15	metr	5,000
1	120	KNR 218-08-02-01-02 Próba szczelności wodociągu z rur PE ø 100	szt	1,000
1	130	KNR 218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150	jednos	1,000
1	140	KNR 201-02-12-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wymiana gruntu wraz z zakupem piasku dla zasypiania wykopu w drodze	m³	414,000
1	150	KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopów koparko-spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m³	414,000
1	160	KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	414,000

OGÓŁEM KOSZTORYS 321-00-100

.....

PRZEDMIAR OFERTOWY 321-00-100

Budowa: Roboty remontowe na sieci wodociągowej związane z przebudową ulicy
Obiekt: Września ul. Ogrodowa
Rodzaj robót: Roboty sanitarne
Zamawiający: Gmina Września
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

PRZEDMIAR 321-00-100

Strona 1

17-08-2017
SYKAL-002090

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty remontowe na sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej we Wrześni						
1	10	KNR	201-08-02-02-00	Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 m		m³	414,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wykop z wywozem	<i>Obliczenie ilości</i> 230*1,2*1,5			414,000
1	11	KNR	405-01-22-01-00	Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego o złączach SIMPLEX ø 80		metr	230,000
1	20	KNR	228-03-02-03-01	Wymiana rury AC ø 80 na rurę ciśnieniową PE zgrzewana w wykopie umocnionym nawodnionym ø 110		metr	230,000
1	30	KNR	404-07-01-04-00	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych OC ø do 25 istn przyłącza		metr	44,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wymiana przyłącza	<i>Obliczenie ilości</i> 5*4,50+1*8,50+1*8,00+1*5,00			44,000
1	40	KNR	404-07-01-05-00	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych OC ø 32-50 istn. przyłącza		metr	16,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wymiana przyłącza	<i>Obliczenie ilości</i> 1*4,50+1*8,00+1*3,50			16,000
1	50	KNR	228-04-04-02-00	Przewiert ręczny dług do 7 m ø 100 w grucie kategorii 3/4		metr	55,000
1	60	KNR	228-03-14-01-00	Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 32 dług do 15 m w wykopie umocnionym suchym w rurze przewiertowej		metr	60,000
1	70	KNR	228-03-13-02-00	Nawiertka NCS na istniejącym rurociągu PE ø 110 w wykopie umocnionym suchym		kmpł	10,000
1	90	KNR	402-01-17-01-00	Wymiana hydrantu podziemnego ø 80 mm - podłączenie do sieci PE110		kmpł	1,000
1	100	KNR	218-01-14-02-00	Kształtki stalowe kołnierkowe ø 80 - zaślepka po zdemontowanym hydrancie na zięci magistralnej ø 300		szt	1,000
1	110	KNR	218-09-07-02-00	Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 90 łączonych metodą zgrzewania do działki 127/15		metr	5,000
1	120	KNR	218-08-02-01-02	Próba szczelności wodociągu z rur PE ø 100		szt	1,000
1	130	KNR	218-08-03-01-00	Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150		jednos	1,000
1	140	KNR	201-02-12-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wymiana gruntu wraz z zakupem piasku dla zasypiania wykopu w drodze		m³	414,000
1	150	KNR	201-02-30-01-00	Zasyp wykopów koparko-spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2		m³	414,000
1	160	KNR	201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3		m³	414,000