

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Place zabaw i fitness parki w Gminie Września**

Obiekt : **Fitness parki w Gminie Września**

<b>Budowa fitness parku w Gutowie Wielkim dz. geod. nr 79/2; 80/2</b>
---

Opracował : K Sakowska  
Sprawdził : A. Walicht

Data : 21.02.2017

**Budowa fitness parku w Gutowie Wielkim dz. geod. nr 79/2; 80/2**

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Fitness parki w Gminie Września

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 03.03.2017

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Dostawa i montaż urządzeń fitness
2		Dokumentacja powykonawcza

--- Koniec wydruku ---

**Budowa fitness parku w Gutowie Wielkim dz. geod. nr 79/2; 80/2**

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Fitness parki w Gminie Września

Data: 03.03.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Dostawa i montaż urządzeń fitness</b>		
1	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż BIEGACZ-PIECHUR (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
2	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż PROSTOWNIK PLECÓW (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
3	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż MOTYL ODWRÓCONY (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
4	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż ORBITREK (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
5	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż WIOŚLARZ (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
6	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż TWISTER (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
7	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż REGULAMIN (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
8	<b>kalk. własna</b> Analogia: Plantowanie (niwelowanie) terenu, w gruncie: kat. III	72,00	m2
<b>2</b>	<b>Dokumentacja powykonawcza</b>		
9	<b>kalk. własna</b> Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.	1,00	kpl

--- Koniec wydruku ---