

Nadzory / kosztorysowanie Zdzisław Bierła ul. Kochanowskiego 11/2, Środa Wlkp.		Kosztorysowanie FORTE 14.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
ZAGOSPODAROWANIE PARKU IM. DZIECI WRZESIŃSKICH WE WRZEŚNI		
Identyfikator kosztorysu: SZ.W. ZAGOSPODAROWANIE PARKU IM. DZIECI WRZESIŃSKICH 2017		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2017-06-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	NIWELACJA TERENU		
10	KNR 2-01 235-2 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów i skarp 40,00*3,50*0,50	m3 70,00	70,00
2	ZIELEŃ		
20	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (5847,00+15025,20+2322,00)*0,0006	m3 13,92	13,92
30	KNR 2-21 101-4 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km (5847,00+15025,20+2322,00)*0,0006	m3 13,92	13,92
40	KNR 2-21 207-2 [R=0,955] Orka gleby glebogryzarką przyczepną, grunt kat.III (5847,00+15025,20+2322,00)/10000	ha 2,32	2,32
50	KNR 2-21 411-3 [R=0,955] Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o gr.15 cm 113 826 5847 284 607 413 713 246	m2 113,00 826,00 5 847,00 284,00 607,00 413,00 713,00 246,00	9 049,00
60	KNR 2-21 302-3 [R=0,955] Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim /Lipa krymska o obw. 8-10 cm/	szt	17,00
70	KNR 2-21 301-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów i kwiatów liściastych form naturalnych na terenie płaskim /krzewy róż zgodnie z wykazem, róża okrywowa 5/m2/	m2	113,00
80	KNR 2-21 301-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów i kwiatów liściastych form naturalnych na terenie płaskim /krzewinki wrzosów zgodnie z wykazem, rozstaw 12/m2/	m2	826,00
90	KNR 2-21 407-4 [R=0,955] Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem, grunt kat.I-II /mieszanka dzikich kwiatów 2g/m2/ 5847/10000	ha 0,58	0,58
100	KNR 2-21 301-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów i kwiatów liściastych form naturalnych na terenie płaskim /rodzaj roślin zgodnie z wykazem, rozstaw 9/m2/	m2	284,00
110	KNR 2-21 301-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów i kwiatów liściastych form naturalnych na terenie płaskim/krzewy zgodnie z wykazem, rzstaw 5/m2/	m2	607,00
120	KNR 2-21 301-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów i kwiatów liściastych form naturalnych na terenie płaskim/krzewy ozdobne zgodnie z wykazem, rozstaw 1,5x1,5/	m2	413,00
130	KNR 2-21 301-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów i kwiatów liściastych form naturalnych na terenie płaskim /kwiaty zgodnie z wykazem, rozstaw 4/m2/	m2	713,00
140	KNR 2-21 301-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów i kwiatów liściastych form naturalnych na terenie płaskim/rośliny zgodnie z wykazem, rozstaw 9/m2/	m2	246,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2017-06-27 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 2-21 404-3 [R=0,955] Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem, grunt kat.I-II 15025,2/10000	ha 1,50	1,50
160	410-1 Rozścielenie kory pozyskanej z drzew iglastych	m2	1 139,50
----- Koniec wydruku -----			