

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

**Obiekt :** Roboty Remontowe

**Adres :** ul. Kościuszki, Września

**Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC**

**Kod CPV :** 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

**Inwestor :** Gmina Września

**Adres :** ul. Ratuszowa 1 62-300 Września

## Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Roboty Remontowe

Adres : ul. Kościuszki, Września

Data: 06.04.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Sale lekcyjne 403 i 406</b>		
1	<b>kalk. własna</b> Demontaż i utylizacja starej wykładziny pcv	1,000	kpl
2	<b>kalk. własna</b> Wykonanie wylewki samopoziomującej	102,880	m2
3	<b>kalk. własna</b> Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, układane na klej winylowy przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej	102,880	m2
4	<b>kalk. własna</b> Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	102,880	m2
5	<b>kalk. własna</b> Listwy prześcienne z tworzyw sztucznych	58,640	m
<b>2</b>	<b>Świetlica szkolna</b>		
6	<b>KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ usunięcie starej farby olejnej	120,550	m2
7	<b>kalk. własna</b> Demontaż i utylizacja starej wykładziny pcv	63,710	m2
8	<b>KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Zabezpieczenie podłóg folią	63,710	m2
9	<b>KNR 401-0702-06-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm	8,020	m
10	<b>KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	2,000	m3
11	<b>KNR 401-0108-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	2,000	m3
12	<b>KNR 401-0108-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 9,00000 ( 2,000 m3 * 9,00000 = 18,000 m3 )	18,000	m3
13	<b>KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] analogia// Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie // tynki cem-wap.	8,020	m2
14	<b>KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	120,550	m2
15	<b>KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	120,550	m2
16	<b>KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku //sufity	63,710	m2

## Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

2. Świetlica szkolna

Data: 06.04.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	<b>KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	63,710	m2
18	<b>KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	63,710	m2
19	<b>KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	45,970	m2
20	<b>KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 ( 45,970 m2 * 2,00000 = 91,940 m2 )	91,940	m2
21	<b>kalk. własna</b> Malowanie podłóży farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - świetlica	76,620	m2
22	<b>kalk. własna</b> Lakierowanie natrysku	76,620	m2
23	<b>kalk. własna</b> analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy	7,500	m
24	<b>kalk. własna</b> Demontaż i utylizacja istniejącej wykładziny z PCV (wraz z cokolikami)	38,830	m2
25	<b>KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] analogia// Zerwanie posadzki cementowej// zerwanie posadzki z płytek gresowych 30x30	24,880	m2
26	<b>kalk. własna</b> Wylewka samopoziomująca	24,880	m2
27	<b>kalk. własna</b> Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej	63,710	m2
28	<b>kalk. własna</b> Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	63,710	m2
29	<b>kalk. własna</b> Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych	51,080	m
30	<b>kalk. własna</b> Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 3,2 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować)	3,000	szt
31	<b>kalk. własna</b> Dostawa i montaż drzwi stalowych okleinowanych w kolorze drewna z zamkiem patentowym z ościeżnicą / wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi	1,200	m2
32	<b>KNR 202-1019-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] analogia// Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, szklone, jednoodzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 2,0 m2// drzwi wejściowe PCV z naświetlami dwudzielne z zamkiem patentowym	3,200	m2
33	<b>KNR 202-1009-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Naświetla stałe, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,00 do 1,20 m2	1,200	m2
34	<b>KNR 401-0303-04-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły	1,000	m2
35	<b>KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub.ścian ponad 1/2 ceg.	1,440	m3

## Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

2. Świetlica szkolna

Data: 06.04.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
36	<b>KNR 202-0126-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Ułożenie nadproży prefabrykowanych	1,500	m
37	<b>KNR 403-0306-02-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] analogia/ Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda	10,000	szt
38	<b>KNR 508-0214-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Montaż przewodów kablekowych YDYp 3X1,5 mm2 //wymiana instalacji elektrycznej (w brzdach )	30,000	m
39	<b>kalk. własna</b> Wymiana istniejącego oświetlenia (demontaż istniejących lamp, montaż nowych - rastrowa oprawa oświetleniowa na dwie świetlówki o mocy 36W, statecznik elektroniczny, typ T8 (120 cm najpowszechniejsze obecnie świetlówki), podstawa wykona jest z blachy stalowej malowanej proszkowo, do montażu natynkowego na suficie lub ścianie.	6,000	kpl
40	<b>kalk. własna</b> Pomiary elektryczne	1,000	kpl
41	<b>kalk. własna</b> Instalacja wentylacji (wykucie otworu w ścianie budynku - gr. muru ok. 55 cm, ze stali nierdzewnej, przekrój kanału 14x14, d. kanału 3,0 m, wyprawki wewnątrz i na zewnątrz)	1,000	kpl
42	<b>KNR 202-2011-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych - 40 cm	5,000	m2
<b>3 Wymiana drzwi na korytarzu głównym - 1 piętro</b>			
43	<b>kalk. własna</b> Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 6,5 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować)	7,000	szt.
44	<b>kalk. własna</b> Malowanie farbą olejną istniejących ościeżnic stalowych	4,000	szt
45	<b>KNR 202-1020-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne w środku, wyglądem nawiązujące do drzwi na parterze (sosna norweska, drzwi pięciodzielne) o powierzchni: do 2,00 m2	6,400	m2
46	<b>KNR 202-1020-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne w środku, wyglądem nawiązujące do drzwi na parterze (sosna norweska, drzwi pięciodzielne, tuleje wentylacyjne) o powierzchni: do 2,00 m2	4,800	m2
47	<b>kalk. własna</b> Dostawa i montaż drzwi stalowych okleinowanych w kolorze drewna z podwójnym zamkiem patentowym z ościeżnicą / wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi	1,600	m2
48	<b>kalk.własna</b> Demontaż i utylizacja kraty stalowej	1,000	szt
<b>4 Korytarz główny - 1 piętro</b>			
49	<b>kalk. własna</b> Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 6,5 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować)	1,000	szt.
50	<b>kalk. własna</b> analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy	18,000	m
51	<b>KNR 401-0304-02-10 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej, przy użyciu ciasta wapiennego	1,600	m3
52	<b>KNR 202-0902-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie	31,000	m2

## Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

4. Korytarz główny - 1 piętro

Data: 06.04.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
53	<b>KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	247,630	m2
54	<b>KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	247,630	m2
55	<b>KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	153,430	m2
56	<b>KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	153,430	m2
57	<b>KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Zabezpieczenie podłóg folią	228,430	m2
58	<b>KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	106,310	m2
59	<b>KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 ( 106,310 m2 * 2,00000 = 212,620 m2 )	212,620	m2
60	<b>KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	228,430	m2
61	<b>KNR 202-1505-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	228,430	m2
62	<b>KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	202,430	m2
63	<b>kalk. własna</b> Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz //analogicznie do istniejącego malowania na korytarzy	141,700	m2
64	<b>kalk. własna</b> Lakierowanie natrysku	141,700	m2
65	<b>kalk. własna</b> Demontaż w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	10,000	szt
66	<b>KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	10,000	szt
67	<b>KNR 403-0306-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] analogia/ Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda	20,000	szt
68	<b>KNR 215-0142-01-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ] Montaż szafek hydrantowych: naściennych // wraz z gaśnicami	6,000	szt
69	<b>kalk własna</b> Próby hydrantowe	1,000	kpl

## Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

4. Korytarz główny - 1 piętro

Data: 06.04.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
70	<b>kalk własna</b> Wymiana szkolnych szafek elektrycznych wnekowych	4,000	szt
71	<b>kalk własna</b> Malowanie poręczy stalowej po wcześniejszym oczyszczeniu	3,000	kpl
5	<b>Łączniki pośrednie ABC</b>		
72	<b>KNR 202-2001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] analogia/ Ścianki działowe z płyt gipsowych grubości 8 cm: pojedyncze - demontaż istniejących ścianek wraz utylizacją i wywozem materiału	22,720	m2
73	<b>KNR 202-2006-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm	22,720	m2
74	<b>KNR 202-2006-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do okładzin z płyt gipsowokartonowych /suchych tynków gipsowych/, na ścianach, na zaprawie - za drugą warstwę płyt o grubości: 12,5 mm	22,720	m2
75	<b>KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Zabezpieczenie podłóg folią	159,810	m2
76	<b>KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	315,420	m2
77	<b>KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	315,420	m2
78	<b>KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	159,810	m2
79	<b>KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	159,810	m2
80	<b>KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	94,620	m2
81	<b>KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 ( 94,620 m2 * 2,00000 = 189,240 m2 )	189,240	m2
82	<b>KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	159,810	m2
83	<b>KNR 202-1505-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	159,810	m2
84	<b>KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	315,420	m2
85	<b>kalk. własna</b> Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz //analogicznie do istniejącego malowania na korytarzy	220,770	m2

## Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

5. Łączniki pośrednie ABC

Data: 06.04.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
86	<b>kalk. własna</b> Lakierowanie natrysku	220,770	m2
87	<b>kalk. własna</b> Malowanie farbą olejną istniejących ościeżnic stalowych	6,000	szt
88	<b>KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 (po osadzeniu ościeżnic należy dokonać wyprawek tynkarskich, malarskich, uzupełnić posadzki gresem a ściany w łazience płytkami)	3,000	szt
89	<b>KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne w środku, wyglądem nawiązujące do drzwi na parterze (sosna norweska, drzwi pięciodzielne) o powierzchni: do 2,00 m2	14,400	m2
90	<b>kalk. własna</b> analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy	18,000	m
<b>6 Łączniki górne ABC</b>			
91	<b>KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Zabezpieczenie podłóg folią	205,410	m2
92	<b>KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	415,980	m2
93	<b>KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	415,980	m2
94	<b>KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	205,410	m2
95	<b>KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	205,410	m2
96	<b>KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	124,800	m2
97	<b>KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 ( 124,800 m2 * 2,00000 = 249,600 m2 )	249,600	m2
98	<b>KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	205,410	m2
99	<b>KNR 202-1505-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	205,410	m2
100	<b>KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	415,980	m2
101	<b>kalk. własna</b> Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz //analogicznie do istniejącego malowania na korytarzy	291,190	m2

## Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

6. Łączniki górne ABC

Data: 06.04.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
102	<b>kalk. własna</b> Lakierowanie natrysku	291,190	m2
103	<b>kalk. własna</b> Malowanie farbą olejną istniejących ościeżnic stalowych	6,000	szt
104	<b>KNR 401-0318-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 (po osadzeniu ościeżnic należy dokonać wyprawek tynkarskich, malarskich, uzupełnić posadzki gresem a ściany w łazience płytkami)	3,000	szt
105	<b>KNR 202-1020-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne w środku, wyglądem nawiązujące do drzwi na parterze (sosna norweska, drzwi pięciodzielne) o powierzchni: do 2,00 m2	14,400	m2
106	<b>kalk. własna</b> analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy	18,000	m
107	<b>kalk. własna</b> Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	176,000	m2
108	<b>kalk. własna</b> Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin z płytek ceramicznych - dwukrotne gruntowanie pod kleje	10,000	m2
109	<b>kalk. własna</b> Okładziny z płytek gresowych o wym 30x30 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	176,000	m2
110	<b>kalk. własna</b> Okładziny z płytek gresowych o wym 30x30 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - schody	29,400	m2
111	<b>kalk. własna</b> Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości do 15cm na zaprawie cienkowarstwowej	129,000	m
7	<b>Archiwum</b>		
112	<b>KNR 401-1216-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Zabezpieczenie podłóg folią	26,250	m2
113	<b>KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	51,700	m2
114	<b>KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	51,700	m2
115	<b>KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	26,250	m2
116	<b>KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	26,250	m2
117	<b>KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	51,700	m2
118	<b>KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 ( 51,700 m2 * 2,00000 = 103,400 m2 )	103,400	m2
119	<b>KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	26,250	m2

## Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

7. Archiwum

Data: 06.04.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
120	<b>KNR 202-1505-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	26,250	m2
121	<b>KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	51,700	m2
122	<b>kalk. własna</b> Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	26,250	m2
<b>8 Izba pamięci</b>			
123	<b>KNR 401-1216-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Zabezpieczenie podłóg folią	20,060	m2
124	<b>KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	55,800	m2
125	<b>KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	55,800	m2
126	<b>KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	20,060	m2
127	<b>KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	20,060	m2
128	<b>KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	55,800	m2
129	<b>KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 ( 55,800 m2 * 2,00000 = 111,600 m2 )	111,600	m2
130	<b>KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	20,060	m2
131	<b>KNR 202-1505-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	20,060	m2
132	<b>kalk. własna</b> Malowanie bezbarwnym zmywalnym lakierem ochronnym powierzchni ścian	27,900	m2
133	<b>KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	55,800	m2
134	<b>kalk. własna</b> Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	20,060	m2
135	<b>kalk. własna</b> Demontaż i utylizacja starej wykładziny pcv	1,000	kpl
136	<b>kalk. własna</b> Wykonanie wylewki samopoziomującej	20,060	m2

## Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

8. Izba pamięci

Data: 06.04.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
137	<b>kalk. własna</b> Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, układane na klej winylowy przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej	20,060	m2
138	<b>kalk. własna</b> Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	20,060	m2
139	<b>kalk. własna</b> Listwy prześcienne z tworzyw sztucznych	18,600	m
140	<b>KNR 403-0306-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] analogia/ Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda	2,000	szt
141	<b>kalk. własna</b> Demontaż w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	2,000	szt
142	<b>KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	2,000	szt
143	<b>kalk własna</b> Wymiana szkolnych szafek elektrycznych wnekowych	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---