

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Roboty budowlane w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Obiekt : Roboty remontowe w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Adres : ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Remont pomieszczeń sanitariatów przy sali gimnastycznej

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont pomieszczeń sanitariatów przy sali gimnastycznej

Budowa : Roboty budowlane w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Obiekt : Roboty remontowe w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Adres : ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty rozbiórkowe.
2	Roboty murarskie i posadzkarskie
3	Stolarka drzewiowa
4	Stolarka kabinowa
5	Malowanie
6	Podłoża, posadzki, podłogi
7	Inne
8	Instalacje C.O.
9	Instalacje wodno-kanalizacyjne
10	Instalacje elektryczne
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót :	

Remont pomieszczeń sanitariatów przy sali gimnastycznej

Budowa : Roboty budowlane w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Obiekt : Roboty remontowe w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Adres : ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty rozbiórkowe.

1	KNR 402-0520-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2	1,000	kpl
2	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	3,000	szt
3	KNR 401-0349-01-00 IGM Warszawa Rozebranie ścian, filarów, kolumn ,wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej	1,500	m3
4	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	42,000	m2
5	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej	11,400	m2
6	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	3,500	m3
7	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	3,500	m3
8	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	3,500	m3
9	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	2,000	kpl
10	KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	2,000	kpl
11	KNR 402-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru	2,000	kpl
12	KNR 402-0234-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu: wpust żeliwny piwniczny fi 100 mm//analogia demontaż wpustów podłogowych	4,000	szt

2 Roboty murarskie i posadzkarskie

13	KNR 401-0346-03-00 IGM Warszawa Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości: 1 cegły	6,000	gniazdo
14	KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ułożenie nadproży prefabrykowanych	6,000	m
15	KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego	0,200	m3
16	KNR 401-0711-03-00 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu ciasta wap.	1,000	m2

Remont pomieszczeń sanitariatów przy sali gimnastycznej

3. Stolarka drzwiowa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

3 Stolarka drzwiowa

17	KNR 401-0318-02-00 IGM Warszawa Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2, ściana o szer. ok. 20cm	1,000 szt	
18	KNR 202-1017-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielnne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 wraz z ościeżnicą, koloru białego	1,800 m2	

4 Stolarka kabinowa

19	KNR kalk. własna Dostawa i montaż kabin sanitarnych systemowych z laminatu wysokociśnieniowego HPL: profile głęboko oprawiający każdą krawędź płyty, zawias z aluminium montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy, wspornik z aluminium montowany przez profil ościeżnicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm, zamkopochwyty z aluminium i poliamidu, blokada z sygnalizacją wolne/zajęte, nóżki ze stali nierdzewnej, gałka i blokada od wewnątrz, zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym lub z klamką wpuszczaną w drzwi kabiny oraz z cofniętymi nogami ze stali nierdzewnej nie widoczne z frontu kabiny, awaryjne otwieranie	2,000 kpl	
----	--	-----------	--	-------	-------

5 Malowanie

20	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 z sufitów	11,380 m2	
21	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ze ścian	16,570 m2	
22	KNR 202-1504-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie doborowe farbą emaliową tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem, wykonane: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem // sufity	11,380 m2	
23	KNR 202-1504-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie doborowe farbą emaliową tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni wykonane: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem //ściany - otwory okienne	0,850 m2	
24	KNR 401-1212-27-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża	5,000 m	

6 Podłoga, posadzki, podłogi

25	KNR 202-1104-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych, podłogowych, terakotowych naklejanych	11,380 m2	
26	KNR 202-1105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych: 100x100 mm	18,580 m	
27	KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki cementowe grubości 25 mm - warstwa wyrównawcza samopoziomująca, zatarte: na gładko	11,380 m2	
28	KNR 202-0829-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, - metoda kombinowana	55,740 m2	

Remont pomieszczeń sanitariatów przy sali gimnastycznej

7. Inne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

7 Inne

29	KNR 202-2004-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01	2,000 m2	
30	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	3,000 szt	

8 Instalacje C.O.

31	KNR 215-0415-01-40 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, do regulacji c.o. o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory grzejnikowe	2,000 szt	
32	KNR 215-0421-06-04 IZOIEPB ORGBUD W-wa Grzejniki stalowe łazienkowe	2,000 szt	
33	KNR 215-0422-01-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rury przyłączne do grzejników centralnego ogrzewania żeliwnych, stalowych, aluminiowych i płytowych, o średnicy: 15 mm	2,000 kpl	
34	KNR 215-0512-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco: z dokonaniem regulacji	1,000 szt	

9 Instalacje wodno-kanalizacyjne

35	KNR 401-0335-01-00 IGM Warszawa Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	2,000 m	
36	KNR 215-0107-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dodatek za wykonanie elastycznego podejścia dopływowego z tworzywa sztucznego, do płuczek ustępowych - z rur o średnicy nominalnej 15 mm	5,000 szt	
37	KNR 401-0324-02-00 IGM Warszawa Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	2,000 m	
38	KNR 215-0115-02-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm stojące - typu M1307	3,000 szt	
39	KNR 215-0103-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm	2,000 m	
40	KNR 215-0110-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, dla rurociągów o średnicy: do 65 mm	10,000 m	
41	KNR 215-0205-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	2,000 m	
42	KNR 215-0205-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 110 mm	2,000 m	
43	KNR 215-0208-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm	6,000 szt	

Remont pomieszczeń sanitariatów przy sali gimnastycznej

9. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
44	KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm	6,000 szt	
45	KNR 402-0210-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 50 mm	2,000 msc	
46	KNR 215-0221-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Umywalki pojedyncze porcelanowe typu 250,255 g.l, z syfonem: mosiężnym chromowanym M1516U o śr. 32 mm	3,000 szt	
47	KNR 215-0225-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pisuary porcelanowe z płuczką samoczynną	1,000 kpl	
48	KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	2,000 kpl	
49	KNR kalk. własna Elementy montażowe Geberit lub równoważne na ścianie do mocowania miski ustępowej	2,000 kpl	
50	KNR kalk. własna Przyciski do spłuczek podtynkowych	2,000 kpl	
51	KNR kalk. własna Rurociągi polietylenowe kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych, montowane w gotowych wykopach o śr. zewnętrznej 110mm	2,000 m	

10 Instalacje elektryczne

52	KNR 403-1001-05-00 WACETOB Warszawa Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z cegły	15,000 m	
53	KNR 508-0301-23-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem ręcznym	15,000 szt	
54	KNR 508-0306-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przyklejenie do gotowego podłoża, odgałęźników natynkowo-wtynkowych z tworzyw, z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm ² rodzaju : kabelkowy - odgałęźnik 4 wylotowy	10,000 szt	
55	KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej	5,000 szt	
56	KNR 508-0209-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm ² Al - YADYt 2x1,5 500V	45,000 m	
57	KNR 508-0811-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej po tynkowaniu	5,000 szt	
58	KNR 508-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy świecznikowy	5,000 szt	
59	KNR 508-0502-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących	5,000 kpl	
60	KNR kalk. własna Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych 40W	5,000 szt	

Remont pomieszczeń sanitariatów przy sali gimnastycznej

10. Instalacje elektryczne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
61	KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	1,000	pomiar
62	KNR 403-1205-05-00 WACETOB Warszawa Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar	1,000	pomiar
Wartość kosztorysowa robót					